

VÁROSI TANÁCSÉLNÖK  
NAGYKANIZSA

8-17/1988.

M E G H I V Ó

Nagykanizsa Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága ülését 1988.  
február 25-én /csütörtök/ du. 13,00 órára összehívom.

Az ülés helye: a Városi Tanács VB, terme  
/Szabadság tér 7, 1. emelet 12./

Napirend: (1) A tanácselnök beszámolója  
Előadó: Mózes Pál tanácselnök

(2) A Zala Megyei Patyolat Vállalat szolgáltató és  
kereskedelmi tevékenysége a városban és a város-  
környékben  
Előadó: Kalamár Szilveszter főmérnök

(3) Az 1988. évi fejlesztési program és koordinációs  
ütemterv megállapítása  
Előadó: Godinek László osztályvezető

(4) A településfejlesztést segítő társadalmi munka  
eredményei, az 1988. évi főbb feladatok  
Előadó: Godinek László osztályvezető

(5) Javaslat a Nagykanizsa, Szabadhegy zártkert komp-  
lex rendezési terve jóváhagyására  
Előadó: Karmazin József osztályvezető  
városi főépítész

6. Egyebek

1. Hancsi településben lévő ingatlan eladása  
2. Tájképzés a szolgáltató községekben, illetve 1988. évi feladatterv  
3. Tájképzés az IKV 1988. évi feladattervénél  
4. Tervezés az 1988. évi köztisztviselői és sporttevékenység  
feladattervára

Az ülésen kérem az Elvtárs szíves megjelenését!

Nagykanizsa, 1988. február 18.



Mózes Pál s.k.

VB. 1988. febr. 25.

VÁROSI TANÁCSÉLNÖK  
NAGYKANIZSA

J e l e n t é s

a lejárt határidejű végrehajtó bizottsági határozatok  
végrehajtásáról

13/1987. VB. sz. határozat

Az 1987. évi fejlesztési program és koordinációs terv megállapítása

Határidő: 1988. január 10.

Felelős : az illetékes szakigazgatási szervek vezetői,  
valamint a terv- és munkaügyi osztályvezető

Fejlesztési tevékenységünk során nagy figyelmet fordítottunk fejlesztési-, felújítási programunk teljesítésére, a területi, műszaki előkészítés megalapozására, a beruházási folyamatok koordinálására. A jelentősebb fejlesztések, felújítások terv szerinti végrehajtását hatékonyan segítették a negyedévenként, - míg a bonyolultabb beruházásoknál (pl.: Lenin u.10. sz. alatti lakások, üzletek, fedett uszoda, stb.) a havonként tartott megbeszélések, értekezletek.

A lakásépítési programban 1987. évre 280-300 db lakás megépítése szerepelt, a teljesítés 299.db. Az átadott lakások járulékos beruházásai határidőre elkészültek - összességében - megfelelő minőségben. A magánépítetők részére a telekválasztékot tovább bővítettük.

Az egészségügyi ágazatban tovább folytatódott a kórházi gép- és műszercsere.

A kulturális ágazatban - többek között - az elmúlt évi rekonstrukció során 3 tanteremmel bővült a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola.

Befejeződött a városi TV-stúdió kialakítása.

Döntő részben társadalmi munkavégzéssel folytatódott a "Mindenki Sportpályája", valamint a városi Sípálya építése.

Megkezdődött a Városi Könyvtár felújításának előkészítése. Elkészült a Zrinyi Miklós Fiúkollégium villanyhálózatának, a Hevesi Sándor Művelődési Központ és az Úrhajós uti Óvoda tetőszerkezetének felújítása.

Folytatódott a Bazár-udvar kialakítása. A keleti városrészben új korszerű ABC átadására került sor. Megkezdődött a Zrinyi utcában 900 négyzetméter területen magánkereskedői, illetve állami üzletek építése.

62/1987. VB. sz. határozat

Egyesített Szociális Intézmény működése

a.) Határidő: 1988. február 1.  
Felelős : Dr. Nemesvári Márta osztályvezető

A testületi határozatban foglaltaknak megfelelően az Időskorúak Szociális Otthona, a Szakosított Szociális Otthon és az Idősek Klubja épületeinek műszaki állapotáról felmérés készült. Ennek alapján egészségügyi osztályunk meghatározta a karbantartás és felújítás legszükségesebb munkáit (nyílászárók, épületek külső homlokzatának javítása, lakószobák festése, viz-, szennyvíz-vezeték cseréje, stb.) azok éves ütemezését.

86/1987. VB. sz. határozat

Az intézményi létszám- és bér-gazdálkodás helyzete

d.) Határidő: 1988. január 15.  
Felelős : Bácsai Attiláné osztályvezető  
és az önállóan gazdálkodó intézmények vezetői

A tanácsi intézményeknél megtörtént a bér- és létszám-gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok kiigazítása az új bérszabályozáshoz és a bevezetésre került adórendszerhez. A változásoknak megfelelően folyamatban van a Munkaügyi Szabályzatok átdolgozása, a nyilvántartások korszerűsítése.

Az új rendelkezések megismerése érdekében konzultációk, továbbképzések szervezésére került sor. A személyi jövedelemadóval összefüggő 1988. évi bérbruttósítást az előírásoknak megfelelően az intézmények határidőre elvégezték, erről a dolgozókat írásban értesítették.

91/1987. VB. sz. határozat

Terv- és munkaügyi osztály Ügyrendjének módosítása

Határidő: 1988. január 15.

Felelős : Godinek László osztályvezető

A terv- és munkaügyi osztályon a módosított ügyrendnek megfelelően - a létszámcsökkentés miatt - a munkakörök átszervezése megtörtént.

A munkaköri leírások elkészültek, melyet az érintett dolgozók részére kiadtak.

T á j é k o z t a t ó

a két végrehajtó bizottsági ülés közötti eseményekről,  
intézkedésekről

Városunkban a 23. számú tanácstagi választókerületben az időközi választás lebonyolítására 1988. február 6-án került sor.

A szavazás tárgyi feltételeit biztosítottuk, a választókat a szavazás módjáról tájékoztattuk. A szavazás törvényesen és rendben megtörtént. A választásra jogosultak 85 %-a adta le szavazatát.

Amon István kapta meg a tanácstagsághoz szükséges szavazatot, míg Peszlen János póttanácstag lett. Az erről szóló értesítést és megbízólevelet február 8-án vették át.

Tanácstagjaink az ütemtervben foglaltaknak megfelelően folyamatosan számolnak be választóiknak tanácstagi tevékenységükről. Eddig 51 tanácstag beszámolóját szerveztük meg, ahol 2.397 állampolgár jelent meg, melyből a fiatal korosztály 4-5 %.

A megjelentek 14 %-a szólalt fel és mondta el véleményét, javaslatát, elsősorban a választókerületükben lévő gondok, problémák mielőbbi megoldását kérték.

Az elmúlt időszakban jelentős változáson ment át a tanácsok népképviselői-, önkormányzati szerepköre. A testületi demokrácia eszközei, módszerei, működésének lehetőségei bővültek. Társadalmi elvárás, hogy tovább erősödjön a testület meghatározó szerepe, döntési jogkörének önálló gyakorlása. A tanácsai döntésekben egyre inkább tükröződni kell a lakossági véleményeknek. Elapvető elvárás a közvetlen demokrácia fórumainak, eszközeinek bővítése. Tapasztalható, hogy a lakosság egyre inkább igényli közvetlen részvételét is egyes döntések előkészítésében, a közügyek intézé-

sében, a város közösséget érintő alapvető kérdések eldöntésében. A közvetlen demokrácia meglévő fórumaihoz illeszkedően a lakossági többségi akaratának meghatározására alkalmazható módszer a helyi szavazás eredményének megállapítására vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti- és Működési Szabályzatba indokolt beépíteni.

Kérem a Végrehajtó Bizottságot, értsen azzal egyet, hogy a Szervezeti- és Működési Szabályzatba a helyi szavazás intézménye épüljön be.

Kimunkálására a Tanács soron következő ülése elé való terjesztésére felkéri a Tanács Ügyrendi- és Igazgatási Bizottságát, a VB. Titkára ehhez a szükséges segítséget adja meg.

Nagykanizsa, 1988. február 16.



Mózes Pál s.k.

V8. 1988. Feb. 25.

ZALA MEGYEI PATYOLAT VÁLLALAT  
NAGYKANIZSA.

Az előterjesztést megvitatta és  
azzal egyetértett a Termelési  
és Ellátási Bizottság.

A Zala Megyei PATYOLAT Vállalat szolgáltató  
és kereskedelmi tevékenysége a városban és a  
városkörnyékben

Látta: Kovács Zoltán  
osztályvezető

Tisztelt Végrehajtó Bizottság!

Vállalatunk tevékenységéről legutóbb 1975-ben tájékoztattuk a Végrehajtó Bizottságot.  
A meghatározott feladatok a kapacitás bővítését célzó fejlesztések szükségességére, valamint a szolgáltatások színvonalának javítására hívták fel figyelmünket. A vállalat tevékenységét a jelentkező lakossági és közületi igényeknek megfelelően szerveztük. Mivel működési területünk az egész megyére kiterjed, a meglévő tisztítókapacitás növelésén kívül a közvetlen lakossági kapcsolatot jelentő átvevő és a korszerű, - helyben tisztító mosószalon hálózatot kellett bővíteni.  
A beszámolás óta eltelt időszakban jelentős fejlesztést hajtottunk végre. A központi telephelyen 1979. évben készült el a mosoda és kazánház felújítása, az akkor ismert legkorszerűbb programvezérlésű géppark üzembehelyezésével. Vegyi tisztítóüzemünket 1981-ben korszerűsítettük. E rekonstrukciós program bekerülési költsége meghaladta a 70 millió Ft-ot.  
A központi telep a kapacitás bővítéssel alkalmas a jelenlegi lakossági és közületi megrendelések fogadására.  
A központi telep rekonstrukciójával párhuzamosan a megyében 2 mosó illetve 4 vegyes szalont alakítottunk ki.  
Felvevőhálózatunk a városban az 1975. évi 3 egységgel szemben jelenleg 8 egységből áll, melyek között egy mosószalon, és egy vegyes szalon is működik, - világszínvonalon álló textil megmunkáló gépekkel.  
Ügyfeleink részéről növekvő érdeklődés tapasztalható a "szalon-szolgáltatás" iránt részben a tisztítandó textiliák egyedi kezelése, részben a közvetlenebb kapcsolat és a 6 órától 1 hétig választható átfutási idő miatt.  
Üzleteink közül a Béke uti, a Magyar utcai és a Bajcsy Zs. uti egységek sem alapterületben, sem állagában nem felelnek meg a forgalmazási követelményeknek.  
A városkörnyéki - és megyei - községek lakóinak jobb ellátása érdekében 3 db. speciálisan átalakított Ikarus 266 típusu autóbusz üzembe állításával mozgó felvevő hálózatot alakítottunk ki. A mozgó felvevők menetrend szerint közlekednek és valamennyi 500 főnél nagyobb lélekszámú községet érintenek, így a megyénkben 110 felvevőhelyet létesítettünk. A városunk vonzáskörzetébe tartozó településeket csaknem teljeskörűen bevontuk a mozgó patyolat szolgáltatásba.

A vállalási határidő a buszokon 1 hét, a szőnyeg, bőr, szőrmeáru és toll kivételével, amelyeknél 2 hét.

A beszámolási időszakban tovább bővítettük szolgáltatásaink körét. A hagyományosnak tekinthető textil tisztítás /kilós, pipe-re és szalonmosás/ valamint vegytisztítás mellett bevezettük a bőrruházati cikkek tisztítását és festését, a tolltisztítást, a szőnyeg és butorkárpit tisztítást.

A bőr és szőrmeáruk tisztítását, továbbá a tolltisztítást a központi vegyi üzem rekonstrukciója óta végezzük. Tolltisztítási kapacitásunk meghaladja a lakossági és közületi igényeket, így jelenleg a pécsi és a veszprémi társvállalatok részére is végzünk bőrmunkát.

A textilipari javító tevékenység keretében bevezettük a bélés, - nadrágot, zippzár és zseb - cserét továbbá más, kisebb javítások elvégzését.

A már korábban bevezetett bérágnemű mellett - elsősorban rendezvényekhez - abroszt is kölcsönzünk.

A vállalat a Hevesi uti - szalonban a HÓDIKOT Vállalattal kötött-divatáru kiskereskedelmi üzletet is üzemeltet.

A lakossági szolgáltatások mellett jelentős a közületi szervek részére végzett mosás, vegytisztítás és egyéb munkavégzés, amely a termelési érték 68 %-át képezi. Legnagyobb megrendelőink a DANUBIUS és a PANNONIA szálloda vállalatok megyei és balatonparti szállodái, a DKG- és a kollégiumok.

Az elmúlt évben nagymennyiségű farmeráru beavató mosását kőoptatós mosását, gyöngymosását és szuperfakítását végeztük el lakossági és közületi megrendelőink részére.

Országosan egyedülálló szolgáltatásunk a homokmosósos farmeranyagoptatás, amellyel az NSZK exportra készített termékeket készítjük ki.

Városunkban 1 gépkocsival végzünk háztól-házig szolgáltatást, melynek népszerűségére jellemző, hogy 1987. évben 400 ezer Ft-ot meghaladó forgalmat bonyolított le, ami egy közepes üzlet forgalmának felel meg.

Vállalati Gazdasági Munkaközösségünk - kívánság szerint - akár hét-vegeken is vállalt butor-kárpit, szőnyegpadló, és szőnyeg tisztítást megrendelőink lakásán, de a megrendelések csökkenése és az új gazdasági szabályozások miatt a VGNK tagsága a megszűntetés mellett döntött. E szolgáltatást vállalati keretek között továbbra is fenntartjuk.

A korszerű tisztítási technológia bevezetésével javult a minőség. A Fogyasztók Országos Tanácsa által - nagyon szigorú feltételekhez kötött "Minőségi Jel"-et az országban elsőként az Eötvös téri mosószalon kapta meg. Jelenleg a városban lévő két szalon és a központi üzem is elnyerte a minőségi jel használatát.

A minőség javulás ellenére is érkezik munkánkkal szemben reklamáció, melyek kivizsgálását és kártalanítását kellő körültekintéssel végezzük. Az elmúlt évben 122 vásárlói kifogás volt, amelyekből 102 esetben vetették fel kártérítési felelősségünket. A jogosnak ítélt 94 kártérítés során 66.000.- Ft-ot fizettünk ki, ami az árbevételnek mindössze 0,12 %-a. Bár az összeg jelentéktelen, a további feladatok meghatározásánál foglalkoznunk kell a károkozás csökkentésének lehetőségével. A reklamációkat 30 napon belül a kártérítéssel együtt rendeztük.

Feljesztéseink és szolgáltatásaink bővítésének, valamint színvonalának kedvező változása következtében a beszámolási időszakban

folyamatosan javult a lakossági ellátottság megyénkben és városunkban egyaránt.

A lakossági mosás mennyiségének megyei átlaga az 1975. évi 0,93 kg/fő/évről 1987-re 1,76 kg/fő/évre, míg városunkban 2,18-ról 3,4 kg/fő/évre emelkedett.

Hasonló fejlődést mutat a lakosság részére végzett vegytisztítás növekménye is, addig míg a megye minden lakosát tekintve az 1975. évi 0,46 tétel 1987-re 0,64 tételre emelkedett, Nagykanizsán az igénybevett vegytisztítás 0,9-ről 1,4 tételre nőtt.

Az elmúlt évben a vállalat által végzett 556 ezer kg lakossági mosás 31 %-át a bérágnemű mosása, 26-26 %-át a "kilós" és a szalonmosás, míg 17 %-át a piperemosás tette ki.

Munkaellátottságunk 1987. évben - a kétműszakos munkarendben is hatékony foglalkoztatást biztosított. A nyári időszakban jelentkező csúcsterhelést vállalaton belüli munkaerőátcsoportosítással és diákok foglalkoztatásával vezettük le.

Szolgáltatási árainkat az elmúlt három évben nem emeltük, de 1988. január 1-től központi szabályozás alapján lakossági kilós mosásnál 89 %-kal, a vegytisztításnál 40 %-kal, a szalonmosásnál 25 %-kal kellett növelnünk a díjtételeket.

A legutóbbi - 1979. július 23-i általános árrendezés tapasztalatai alapján - mely időponttól 1978-ig a kölcsönzött bérágnemű készlet 12.500 garnitúráról 8.000 garnitúrára csökkent, de az egyéb szolgáltatásokban is visszaesés volt - a lakossági árbevételek mérséklődésével kell számolnunk.

Erre utalnak a január havi adatok is, - a központi telep és az Eötvös téri szalon forgalma kismértékben, 9-15 %-kal, míg a Hevesi uti szalon forgalma 65 %-kal csökkent.

Egységeink nyitvatartási idejének megállapításakor - a munkaidő-alap védelmét is szem előtt tartva - a helyi igényeket vettük figyelembe. Két, illetve többzemélyes üzleteink és szalonjaink hétköznap 7.00 órától 18.00 óráig /csütörtökön 18.30 óráig/ szombaton 7.00 órától 13.00 óráig vannak nyitva. Az egyszemélyes kisebb üzletek felváltva, délelőtt és délután tartanak nyitva, így bármely munkarendben dolgozó ügyfelünk a szolgáltatásunkat igénybe veheti.

Jelenlegi nyitvatartásunk ellen sem a felügyeleti szervek, sem a lakosság részéről nem érkezett kifogásoló észrevétel.

Árbevételünk 1987-ben 70,5 millió forint, 13 millió forinttal több, mint a megelőző évben volt. Várható nyereségünk 8,9 millió forint.

Költségeink megoszlását tekintve annak többsége a bérjellegű, 41,5 %, az anyagjellegű 36 %, míg az egyéb költség 22,5 %.

Vállalatunk gazdálkodására kedvezően hatott, hogy 1985. január 1-től áttértünk a "Fogyasztási Szolgáltató Kisvállalat" szervezeti formára, ezzel a lakossági szolgáltatás árbevételének 10 %-át visszatartjuk a jövedelemadóból /évente kb. 2 millió Ft./ Nagyobb bérfejlesztésre adott lehetőséget a "bruttó elszámolási rendszer"-be sorolásunk. Az átlag bérszínvonalunk az 1975. évi 28853 Ft-ról 1987. évre 82.000 Ft-ra növekedett.

Az új vállalatirányítási rendszerben a vállalat irányító és ellenőrző szerepét a 7 tagú választott vezetőség, illetve a 21 tagú küldöttértelkezőlet látja el. Munkaügyi létszámunk 235 fő, állományi létszámunk 219 fő - ebből 13 fő műszaki irányítói, 9 fő igazgatási, 11 fő számviteli, míg 186 fő fizikai állományban dolgozik.

Munkaerőgondunk nincs, a fizikai állomány feltöltésére 4 évenként 14-20 textiltisztító szakmunkás tanulót iskolázunk be, akik tanulmányaik befejezése után vállalatunknál munkalehetőséget kapnak.

A központi üzem rekonstrukciójával dolgozóink munkakörülményei, szociális ellátottsága lényegesen javult. Folyamatossá tettük az üzemszervezést, amelynek következtében a termelékenységünk nőtt. Gazdálkodásunkat döntően befolyásolta, hogy a felvett hitelt és annak kamatterheit 1987. év végéig vissza kellett fizetni. Gondjainkat növelte a megyei szolgáltatás fejlesztési-alap támogatás megszüntetése, így a szintentartó technológia-fejlesztési terveinket csak részben sikerült megvalósítani.

A vállalat feszített gazdálkodása következtében csak 1986. évtől vált lehetővé szerény nyereségrészesedés fizetése dolgozóink részére.

A hitelek törlesztését követően az 1988. január 1-vel életbelépett gazdasági szabályozások közül a bérbruttósítás 3 millió Ft-tal, a lakossági ártámogatás /dotáció/ elvonása 5,5 millió Ft-tal csökkentti eredményeinket, de várhatóan tovább növekszik az energia és anyagköltség is. A támogatás elvonásának kompenzálása érdekében végrehajtott áremelés is csak akkor biztosítana megfelelő árbevételt, ha a lakossági igények mennyisége nem csökkenne.

Bevételünk szintentartása, esetleges növelése érdekében újabb megrendelőket keresünk elsősorban a közületeknél, feldolgozó üzemeknél.


Vizsgáljuk tevékenységi körünk bővítésének lehetőségét is, a lakossági megrendelések megtartása érdekében.

A tervidőszak hátralévő éveire - lehetőségeink ismeretében a szintentartás érdekében tervezzük:

- a vegyiüzemben az elavult géppark részleges cseréjét, felújítását,
- a központi mosodában korszerű és energiatakarékos megmunkáló gépek üzembehelyezését, a szárítókapacitás bővítését,
- elhasználódott gépjárműveink pótlását.

Nagykanizsa, 1988. február 4.

ÁRVAI JÁNOSÉ  
VÁLLALAT

  
Á r v a i J á n o s é  
igazgató 4 .

SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAKULÁSA

MEGNEVEZÉS	1975.		1980.		1985.		1987.		Index %	
	1000 kg	eFt	1000 kg	eFt	1000 kg	eFt	1000 kg	eFt	1987/1975. Menny. Árbev.	
Mosás										
lakossági	242	2789	648	13680	514	12004	556	14834	229,7	531,9
közületi	1093	7598	1131	13569	1810	29235	2450	33938	224,2	512,5
Nagykanizsán										
váll. lakossági	124	1429	229	4834	182	4250	194	5176	156,5	362,2
Vegyztisztítás										
lakossági	121	3228	163	4783	176	8095	203	9640	167,8	298,6
közületi	17	476	45	1282	74	2772	69	3050	405,9	640,8
Nagykanizsán										
váll. lakossági	54	1441	68	1995	74	3403	80	3799	148,1	263,6

ELLÁTOTTSAGI SZINTEK ALAKULÁSA

Lakossági mosás kg/fő/év

Megnevezés	1975.,	1980.,	1985.,	1987.	Index % 1987/1975.,
Nagykanizsa város	2,18	4,02	3,2	3,4	156,0
Zala megye	0,93	2,04	1,6	1,76	189,2
Vidék	0,59	1,15	0,8	-	-
Országos	1,58	1,98	1,3	-	-

Lakossági vegytisztítás db/fő/év

Nagykanizsa város	0,95	1,2	1,3	1,4	147,4
Zala megye	0,46	0,51	0,6	0,64	139,1
Vidék	0,51	0,51	0,4	-	-
Országos	0,87	0,78	0,6	-	-

H a t á r o z a t i     j a v a s l a t

"A Zala Megyei PATYOLAT Vállalat szolgáltató és  
kereskedelmi tevékenysége a városban és a  
városkörnyékben" című előterjesztéshez

Látta: Pásztor Lászlóné ált.  
tanácsnök-helyettes

Tisztelt Végrehajtó Bizottság!

A végrehajtó bizottság a Zala Megyei PATYOLAT Vállalat szolgál-  
tató tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Megállapítja, hogy a vállalat az V.-VI. ötéves tervidőszakban  
végrehajtott erőteljes fejlesztés eredményeképpen a várható igé-  
nyeknek is megfelelő kapacitással rendelkezik.

A korszerű tisztítótechnológia alkalmazásával javult a minőség,  
a téren országosan kiemelkedő eredményeket értek el. A felvevő-  
hálózat bővítésével kulturáltabb vevőkapcsolatok alakultak ki.  
A vállalat gazdálkodása átgondolt, kiegyensúlyozott, hiteleit  
határidőre törlesztette.

A szakmunkásképző intézettel való sikeres együttműködés követke-  
zőben megszűntek a korábbi - szakmunkáshiány okozta gondok, - a  
szakember utánpótlás megfelelő.

A "Minőségi Jel" eléréséért és huzamosabb időn keresztül megtar-  
tásáért a végrehajtó bizottság köszönetét és elismerését fejezi  
ki a vállalati kollektívának.

A további előrelépés érdekében a végrehajtó bizottság az alábbi  
feladatokat határozza meg:

- a./ Fordítson kiemelt figyelmet a vállalat a szintentartó beru-  
házásokra, a tisztítási technológia folyamatos korszerűsíté-  
sére, termelő kapacitásának karbantartására.  
A várható igénycsökkenések miatt is célszerű a vállalkozások  
körének bővítése kereskedelmi tevékenységgel vagy újabb szol-  
gáltatások bevezetésével.

Határidő: 1990. október 30.

Felelős felkérésre: Árvai Jánosné igazgató.

- b./ A kulturáltabb kiszolgálás érdekében a felvevőhálózat bővi-  
tése szükséges, elsősorban az É-i városrészben, Kiskanizsán  
és a város peremterületi lakó övezeteiben. Felül kell vizs-  
gálni a meglévő felvevőhelyek állapotát, és ahol az indo-  
kolt - pl. Szabadság tér, központi telep, Béke út stb. - el  
kell végezni az állagjavító felújítást, és a berendezések  
csoréjét.

Határidő: 1990. október 30.

Felelős felkérésre: Árvai Jánosné igazgató.

- c./ Keresni kell - az ösztönzőrendszer javításával vagy más belső szabályozással - a hibás teljesítések miatti reklamációk további csökkentésének lehetőségét. Fel kell készülni a megrendelők részéről az áremeléssel együtt járó minőség és kiszolgálási színvonal iránti fokozódó elvárásokra. A reklamációk intézésében érvényesüljön a fogyasztócentrikus szemlélet, a jogos kifogások gyors, kulturált rendezésével.

Határidő: 1989. október 30.

Felelős felkérésre: Árvai Jánosné igazgató.

- d./ Utasítja a végrehajtó bizottság a Termelés-Ellátásfelügyeleti osztály vezetőjét, hogy kísérelje figyelemmel a vállalat lakossági szolgáltató tevékenységének alakulását, működjön közre a felvevőhálózat korszerűsítési és bővítési elképzelések kidolgozásában és segítse elő annak megvalósítását. Az osztály vegye figyelembe a szolgáltatásfejlesztés tervezése során az új felvevőhelyek kialakításával kapcsolatos vállalati elképzeléseket.

Határidő: 1989. október 30.

Felelős: Kovács Zoltán osztályvezető.

Nagykanizsa, 1988. február 10.



*Kovács Zoltán*  
Kovács Zoltán  
osztályvezető

VB 1988. febr. 25.

Az 1988. évi fejlesztési program és koordinációs  
terv megállapítása

Latta: Pásztor Lászlóné  
alt. tanácselnök-helyettes

Tisztelt Végrehajtó Bizottság!

Az 1987. évi fejlesztési programban foglaltak a tanács által jóváhagyott pénzügyi előirányzatokon alapuló feladatok megvalósítását segíti. A célok ráépülnek az elmúlt évben elindított folyamatokra és az elért eredményekre, célrendszer összhangban van a már létrejött tervezői, kivitelezői szerződéses állománnyal, valamint a jelenleg előkészítés alatt lévő beruházási, felújítási döntésekkel. A feladatok kialakításával megfelelő figyelmet fordítottunk az 1990-ig szóló helyi szintű stabilizációs programban foglaltak következetes műszaki megalapozására és időarányos végrehajtásának elősegítésére.

A koordinációs terv az elmúlt évek gyakorlata alapján a beruházások és felújítások folyamatos figyelemmel kísérésének eszköze. Célja az előkészítésben, a kivitelezésben és a lebonyolításban érintett szervek munkája összehangolásának segítése.

Részletes fejlesztési program:

A/ Tanácsai beruházások

1/ Kommunális ágazat

1.1. 1988. évben 344 db lakás felépítésének feltételeit kell megteremteni a következő részletezés szerint:

OTP telepszerű lakás:

- Palin Cs4	7 db
- Palin Pl-4	16 db
- Péterfai ut I-II. utam	76 db
- Zrínyi u. 20.	52 db
- Lenin ut 10.	30 db
- EK-i ltp. 106/A	63 db
összesen:	244 db

Magánérs lakasépités	100 db
Mindösszesen:	344 db

Elő kell segíteni, hogy az OTP beruházásu, illetve a magánérs lakások a tervezett határidőre javuló minőségben készüljenek átadásra.

- 1.2. Az 1989. évi lakasépités megalapozása érdekében tovább kell folytatni, illetve meg kell kezdeni:

tanácsi beruházásban:

- Péterfai ut V. ütem	64 db
- Eötvös tér déli tömb	75 db
- Varoskapu krt. déli oldal	5 db
összesen:	144 db

OTP beruházásban:

- ÉK-i ltp. 106/B-1	64 db
- ÉK-i ltp. 106/B-2	30 db
- Somogyi B. ut északi tömb (TANEP volt telephelye)	30 db
- Péterfai u. III.	28 db
összesen:	152 db
Mindösszesen:	296 db

lakas kivitelezését.

- 1.3. Gondoskodni kell az 1988. évben átadásra kerülő lakóépületek üzemeltetéséhez szükséges közművek és egyéb vonalas kapcsolódó létesítmények, valamint az ÉK-i lakótelep gerincközműveinek határidőre történő kiépítettségéről.

- gázvezeték	1000 fm
- elektromos energia hálózat	5300 fm
- ivóvízvezeték	1500 fm
- szennyvízcsatorna	1300 fm
- lakótelepi ut	500 fm
- gondozott parkfelület	6500 m <sup>2</sup>
- vezetékes TV	1630 fm

- 1.4. Folytatni kell a családiházas illetve az egyéni csoportos lakasépitési telkek kialakítását, előközművesítését. A munkákat olyan ütemben kell szervezni, hogy az év során lehetőleg 120-140 db új építésre alkalmas

telek kerülhessen értékesítésre. A telkek többségét a palini városrész új beépítési területén, kisebbrészt a városi foghíjak beépítésével és egyéb területeken kell biztosítani az alábbiak szerint:

- Palin III. ütem	78 db
- Bajcsa	14 db
- Kisberki ut	20 db
- Hunyadi - Rozgonyi u.	11 db
- Magyar ut 41.	5 db
- Somogyi Béla ut 28.	8 db

összesen: 136 db

- 1.5. A városi fedett uszoda befejezési munkálatait külön elkészült ütemterv alapján úgy kell irányítani, hogy azok április 30-ig elkészülhessenek. Ennek érdekében:
- pótolni szükséges a műszaki átadás során megállapított mennyiségi és minőségi hiányokat,
  - vállalkozásba kell adni és el kell végeztetni az elrendelt pótmunkákat,
  - gyorsítani kell a külső, még hátralévő járulékos munkák kivitelezését,
  - mielőbb meg kell kezdeni az uszoda próbaüzemelését és a berendezések, felszerelések helyszinre szállítást, végleges elhelyezését,
  - a tervezett képzőművészeti alkotás kivitelezését úgy kell irányítani, hogy az kompletten a létesítmény befejezésével egyidejűleg átadható legyen.
- 1.6. Tanácsi támogatással biztosítani szükséges a városban keletkezett szilárd és folyékony hulladékok elhelyezését a meglévő fogadóterület bővítésével és üzembetartásával.
- 1.7. Folytatni szükséges a 7. sz. főközlekedési ut elkerülő szakaszához vállalt és esedékes kartalanítások és egyéb kötelezettségek rendezését. Ennek keretén belül - a tanácsi döntésnek megfelelően - véglegesen rendezni szükséges a Garai utcában élő 15 család lakáshelyzetét.
- 1.8. Elő kell segíteni a Nagykanizsa-Korpavár városrész vezeték ivóvizellátásának megoldását.

## 2/ Oktatási ágazat

- 2.1. A Landler Jenő Gimnázium 8 tantermes bővítését úgy kell irányítani, hogy:

- a létesítmény kiviteli tervei az 1. félév végéig elkészülhessenek,
- a kivitelezés olyan ütemet érjen el, hogy biztosítsa az 1989/90-es oktatási év kezdetére - 1989. augusztus 20-ig - a befejezést és üzembe helyezést.

2.2. Folytatni szükséges a Cserhati Sándor Szakközépiskola bővítésének tervezési munkálatait olyan ütemben, hogy a kiviteli tervek ez év végére rendelkezésre álljanak.

### 3/ Egészségügyi ágazat

- 3.1. Folytatni kell a kórház-rendelőintézet tervezett ütemű gép, műszer cseréjét. Gondoskodni kell a tervezett előirányzat célszerű felhasználásáról.
- 3.2. A Gyógyszertári Központtal egyeztetni szükséges a keleti városrészben egy gyógyszerkiadó létesítésének feltételeit. A szükséges hely kialakításához vizsgálni szükséges az ideiglenesen e célra felszabadítható és igénybevehető bérleményeket.

### 4/ Kereskedelem - szolgáltatás

- 4.1. A Lenin uti húсарuház építését a módosított szerződésnek megfelelően - 1988. június 30-ig - úgy kell irányítani, hogy a kivitelezés mielőbb befejeződhessen. Továbbra is segítséget kell nyújtani az anyagellátási és egyéb akadályozó tényezők felszámolásához, az ütemleymaradás lehetséges szintű csökkentéséhez.
- 4.2. A Zrínyi uti lakások és kereskedelmi egységek kivitelezését olyan ütemben kell folytatni, hogy a szerződéses határidőre - 1988. november 30-ig - a társberuházók részére az átadásuk biztosítható legyen.
- 4.3. Az ÉK-i lakótelep kereskedelmi ellátásához tervezett ABC áruház műszaki előkészítését és vállalkozásba adását úgy kell irányítani, hogy annak kivitelezése a kapcsolódó lakásépítéssel párhuzamosan valósuljon meg.

## B/ Tanácsi felújítások

### 1/ Kommunális ágazat

A lakásállomány megővésének minőségi javításának érdekében el kell végezni a következő 24 lakás felújítását:

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| - Lenin ut 8. V. ütem | 16 lakás |
| - Béke ut 1-3.        | 8 lakás  |

Ez évben végre kell hajtani 6 db lakas korszerűsítését, komfortosítását.

1988. évre ut-híd felújítási előirányzat felhasználását az alábbi területekre javasoljuk:

- Ady Endre u. járda	1700 m <sup>2</sup>
- Lenin ut déli oldal járda	1300 m <sup>2</sup>
- Bajcsa nyugati oldal járda	1000 m <sup>2</sup>
- Kisfaludy ut (Béke uttól keletre)	1600 m <sup>2</sup>
- Szentgyörgyvári hegyi ut eleje	1600 m <sup>2</sup>
- Miklósfa Köztársaság tér	600 m <sup>2</sup>
- Miklósfa Kiss I. u.	600 m <sup>2</sup>

## 2/ Intézményhálózat felújítás

- 2.1. Biztosítani kell a feltételeket a Dr. Mező Ferenc Gimnázium tervszerű felújításához. A kivitelezési munkákat úgy kell irányítani, hogy a létesítmény az ez évi tanévkezdésre - 1988. augusztus 20-ig - befejeződjön.
- 2.2. Folytatni kell a Városi Könyvtár felújításának, bővítésének előkészítését. Biztosítani kell a kiviteli tervek első negyedévből történő leszállítását. Végre kell hajtani a könyvtár átköltöztetését.
- 2.3. A Cserháti Sándor Szakközépiskola tornacsarnokának fűtésrekonstrukciójára nyilvános versenytárgyalást kell meghirdetni. Gondoskodni kell arról, hogy a legjobb ajánlatot és garanciát adó vállalkozó kapjon megbízást a kivitelezési munkára. A rekonstrukció kivitelezését úgy kell irányítani, hogy az ez évi fűtésidényre igénybevehető legyen.
- 2.4. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház felújításának, állagmegóvási munkáinak műszaki előkészítését folytatni kell. Ennek során ez évben el kell készíttetni a programtervet.

A beruházások és felújítások koordinációs ütemtervét a melléklet tartalmazza.

### HATÁROZATI JAVASLAT:

A végrehajtó bizottság az 1988. évi részletes fejlesztési programot, valamint koordinációs ütemtervet elfogadja. Utasítja az érintett osztályok vezetőit a koordinált munkavégzésre.

A beruházások, felújítások megvalósításában érdekeltek tö-

rekedjenek az elvégzett kivitelezési munkák jó minőségű, pénzügyi előirányzaton belüli és határidőre történő elvégzésére, a koordinációs megbeszélések hatékonyságának fokozására. Fő figyelmet az alapellátás körébe tartozó, valamint a befejeződő beruházások és felújítások ütemes megvalósítására kell fordítani.

Határidő: 1989. január 10.

Felelős: illetékes szakigazgatási szervek, valamint a terv- és munkaügyi osztály vezetője

Nagykanizsa, 1988. február 11.



Godinek László  
osztályvezető

Ü T E M T E R V

az 1988. évi tanácsi beruházások és fontosabb felújítások  
koordinálásához

A/ BERUHAZASOK

Lakásépítés:

- Március: Az 1988. évi lakásberuházás előkészítésének időszerű feladatai, a műszaki és pénzügyi feltételek alakulásának áttekintése.
- Június: Az éves feladatok időarányos teljesítése, a további teendők egyeztetése.
- Augusztus: Az 1988. évi lakásépítési program várható teljesítése, az 1989. évre áthúzódó lakóépületek építési ütemének pontosítása, további feladatok meghatározása.
- November: Az 1988. évi lakásépítési program teljesítésének értékelése, az áthúzódó lakásépítések helyzete, az 1989. évre átadásra kerülő lakások építésének állása.

Lenin ut 10 szám alatti 30 lakás:

Január-június: A beruházás építési ütemének havonkénti áttekintése, a további feladatok meghatározása.

Felelős: Pásztor Lászlóné ált.tan.eln.h.

Az előkészítésben részt vesznek:

Karmazin József, Dr. Lukácsa Erzsébet,  
Godinek László, Kovács Zoltán osztályvezetők

Felkérésre: ZALABER Vállalat, OTP ZM. Igazgatóság

Fedett uszoda-fürdő építése:

Január-aprilis: A létesítmény próbaüzemének, járulékos munkáinak havonkénti figyelemmel kísérése, a kivitelezésben érdekelt vállalkozók munkájának összehangolása. A próbaüzem tapasztalatainak összegzése.

Felelős: Pásztor Lászlóné ált.tan.eln.h.

Az előkészítésben részt vesznek:

Karmazin József, Godinek László osztályvezetők

Felkérésre: ZALABER, VIZMU Vállalat igazgatói

Uthalózat fejlesztés és korszerűsítés:

Február A 7.sz. főközlekedési ut tehermentesítő szakasz második ütemének építési munkáinak áttekintése, 1988. évi feladatok meghatározása.

Szeptember: Az utépités befejezési időpontjának pontosítása, az üzemeltetésre való felkészülés feladatai.

Felelős: Pásztor Lászlóné ált.tanácselnök-h.

Az előkészítésben részt vesznek:

Karmazin József, Godinek László osztályvezetők

Felkérésre: KM KIG Koordinációs Üzemmnökség

2/ Művelődésügyi ágazat

Landler Jenő Gimnázium bővítése:

Július: A létesítmény területi műszaki előkészítésének helyzete, az építési munkák megkezdésének feltételei.

November: A kivitelezési munkák állásának értékelése, további feladatok meghatározása.

Cserhádi Sándor Szakközépiskola bővítése:

Július: A bővítmény területi-műszaki előkészítésének helyzete.

Felelős: Zsoldos Ferenc tanácselnök-helyettes

Az előkészítésben részt vesznek:

Tüske Tibor, Godinek László osztályvezetők

Felkérésre: ZALABER Vállalat igazgatója

3/ Kereskedelem-szolgáltatás ágazat

Lenin uti húсарuház, Zrinyi uti kereskedelmi szolgáltató egység. Eötvös tér déli oldal. EK-i városrész ABC áruház

- Március:** A Lenin uti húсарuház, Zrinyi uti kereskedelmi szolgáltató egységek építési ütemének pontosítása, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok meghatározása.  
Az Eötvös tér déli oldal építési ütemének helyzete, az EK-i városrész ABC áruház építése megkezdésének feltételei.
- November:** Az Eötvös tér déli oldal üzletei és az EK-i városrész ABC áruház építési ütemeinek áttekintése, 1989. évi feladatok meghatározása.

Bazárudvar:

- Március:** A kivitelezési munkák állásának értékelése, további feladatok meghatározása.
- Május:** A befejező munkák állásának áttekintése, az üzembe helyezéssel kapcsolatos feladatok meghatározása.

Felelős: Pásztor Lászlóné ált. tanácselnök-h.

Az előkészítésben részt vesznek:

Kovács Zoltán, Karmazin József, Godinek László osztályvezetők

Felkérésre: ZALABER Vállalat, OTP ZM. Igazgatóság  
ZÖLDÉRT Vállalat igazgatója, Elelmi-  
szer Kereskedelmi Vállalat igazgatója,  
IKKV igazgatója

B/ FELUJITASOK

Művelődésügyi ágazat

a/ Dr. Mező Ferenc Gimnázium rekonstrukciója

- Április:** A rekonstrukciós munkák állásának helyzete, a további feladatok meghatározása
- Július:** A befejező munkák állásának értékelése, az üzembe helyezéssel kapcsolatos feladatok meghatározása.

b/ Városi Könyvtár

Április: A területi-műszaki előkészítés helyzete, az átköltözéssel kapcsolatos feladatok meghatározása.

Július: Az átköltözés feltételrendszerének pontosítása.

November: A területi-műszaki előkészítés helyzete, a felújítás megkezdésével kapcsolatos feladatok meghatározása.

c/ Móricz Zsigmond Művelődési Ház állagmegóvása

November: Az állagmegóvási munkák műszaki előkészítésének értékelése, az 1989. évi feladatok meghatározása.

d/ Cserháti Sándor Szakközépiskola fűtésrekonstrukció

Tornácsarnók

Április: A területi-műszaki előkészítés helyzete, a kivitelezési munkák megkezdésének pontosítása.

Július: A kivitelezési munkák ütemének áttekintése, további feladatok meghatározása.

Felelős: Zsoldos Ferenc tanácselnök-h.

Az előkészítésben részt vesznek:

Tüske Tibor, Godinek László osztályvezetők

Felkérésre: ZALABER Vállalat igazgatója

C/ KÖRNYEZETVEDELMI BEJÁRÁSOK ÉS A PEREMTERÜLETI VÁROSRESZEK  
SZEMLÉJE

a/ Környezetvédelmi bejárás

Március és október hónapokban

Felelős: Karmazin József

Felkérésre részt vesznek:

HNF Városi Bizottsága, a Vöröskereszt, a Szakszervezetek Városi Bizottsága, a KISZ Városi Bizottság képviselői, valamint az érdekelt tanácsstagok, illetve az IKKV, VGV igazgatója, az SZKÚ üzemvezetője és a Közterület Felügyelet vezetője.

b/ Peremterületi szemlék

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| - Sánc, Bagola városrészek         | április hó    |
| - Ligetváros, Miklósfa városrészek | április hó    |
| - Palin, Korpavár városrészek      | szeptember hó |
| - Kiskanizsa, Bajcsa városrészek   | szeptember hó |

Felelős: tanácsi kirendeltségvezetők és  
Karmazin József

Felkérésre részt vesznek:

A környezetvédelmi bejárásra meghívottak.

VB. 1988. feb. 25.

NAGYKANIZSA VÁROS TANÁCSA V.B.  
Terv- és Munkaügyi Osztálya

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:  
- HNF Városi Bizottsága,  
- Társadalmi Munkát Szervező és Irányító Bizottság

Látta: Pásztor Lászlóné ált.tan.eln.h.

A településfejlesztést segítő társadalmi munka eredményei,  
az 1988. évi főbb feladatok

Tisztelt Végrehajtó Bizottság!

Az 1987. évi településfejlesztést segítő társadalmi munka és annak elszámolható értéke lényegesen meghaladta a tervezettet, 94,9 millió Ft-tal szemben 212,2 millió Ft-ot tesz ki. Az egy főre jutó társadalmi munka értéke 3.726 Ft-nak felel meg. Az összesítő kimutatást ágazati bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

A tervezett program eredményes megvalósításához a személyi, technikai feltételeket, valamint az anyagvásárlásokra a pénzügyi források biztosítottak voltak. Ennek következtében a helyenként tapasztalható közömbösség, érdektelenség ellenére a munka folyamatos és zavartalan volt. Tervezett célkitűzéseink teljesültek, sőt több területen a tervezettet meghaladó eredmények születtek. Többek között:

- Mindenki Sportpályája építésének folytatásában,
- Városi sipálya építésének befejezésében,
- KBMSZ gyakorlótelep kialakításában,
- vállalati és iskolai sportpálya építésekben,
- parkok, játszótérek építésében, karbantartásában,
- városi zöldterületek éves gondozásában,
- tanácsi intézményhálózat felújítási, karbantartási munkáinak megsegítésében az "Egy vállalat egy intézmény" mozgalom keretében.

A teljesített és az elszámolható társadalmi munka nyilvántartásba vétele folyamatosan történt. A számbavétel során törekedtünk arra, hogy minden elvégzett és teljesített társadalmi munka kerüljön elszámolásra, erre többször felhívtuk az érintett tanácsi ágazati osztályok, vállalati kollektívák figyelmét. A létrehozott érték megvalósításában megközelítő számításaink szerint

mintegy 40 ezer fő vett részt. Az elvégzett társadalmi munka értékéből:

- a lakosság társadalmi munkája	75,4 millió Ft
- a szervezetek által végzett társ.munka	89,4 millió Ft
- a lakossági pénzbeni hozzájárulás	10,5 millió Ft
- a szervezetek pénzbeni hozzájárulása	18,8 millió Ft
- adományok (ingatlan, képzőművészeti alkotás)	18,1 millió Ft

A teljesített és elszámolt társadalmi munkaérték 61,6 %-a új létesítmények létrehozására, 38,4 %-a a meglévők állagának megőrzésére, fenntartására irányult.

A feladatok végrehajtásában a 3. számú mellékletben felsorolt kollektívák és személyek nyújtottak kiemelkedő teljesítményt, részükre a "Társadalmi Munkáért" emlékplakett és kitüntető jelvény adományozását javasoljuk.

Az 1988. évi társadalmi munkacélok kialakításánál törekedtünk a munkakollektívák, a lakosság véleményének, javaslatának megismerésére. A munkacélokra a tanácsi ágazati osztályok mellett a társadalmi és a tömegszervezetektől és a város nagyobb munkáltatóitól kértünk javaslatot. Új társadalmi munkacélra javaslat nem érkezett, azok mindegyike a tanácsi tervkoncepcióban illetve az éves tervben szereplő fejlesztésekre, felújításokra és az üzemeltetési feladatok társadalmi munkában történő megsegítésére irányult. A kollektívák ezek megvalósításához ajánlották fel támogatásukat. A Társadalmi Munkát Szervező és Irányító Bizottság a beérkezett javaslatok és az 1988. évi tervfeladatok alapján alakította ki a társadalmi munkacélokat, amelyet a 4. számú melléklet tartalmaz. Ezek közül a legfontosabbak:

- Mindenki Sportpályája építésének befejezése,
- KBMSZ gyakorlótelep átalakítása,
- lakótelepi parkok, zöldterületek fejlesztése, fenntartása,
- Szabadidő Központ és az Ifjúsági Park továbbfejlesztése, fenntartása,
- a meglévő intézményhálózat működési feltételeinek megsegítése.

A tervezett társadalmi munka értéke 94,8 millió Ft, az egy főre jutó érték 1.663 Ft-nak felel meg. A társadalmi munkák anyag és gépköltségeire az 1988. évi költségvetési előirányzatnak megfelelően 3.200 ezer Ft áll rendelkezésre az alábbi célokra:

- Mindenki Sportpályája építésének befejezése 2,2 millió Ft
- lakótelepi parkok, zöldterületek kialakítása 1,0 millió Ft.

Az 1988. évi társadalmi munkacélok végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkát az elmúlt év végén megkezdtük. Az operatív

munkabizottság a tervezett célokat felbontotta munkanemekre, kidolgozta azok végrehajtásának célszerű sorrendjét és időpontját. Megjelölte a végrehajtásba bevonható kollektívákat, személyeket, a technikai és anyagi eszközöket.

A programtervezetet megtárgyalta a Társadalmi Munkát Szervező és Irányító Bizottság, a Hazafias Népfront Városi Bizottsága, véleményezte a KISZ Városi Bizottsága és a Szakszervezetek Városi Bizottsága.

A program alapján készült társadalmi munkavállalásokat célzó felkérő lapokat elkészítettük és az érintett munkáltatóknak az elmúlt év végén megküldtük. Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy a vállalatok, üzemek, intézmények kollektívái a társadalmi munka feladatokat időben megismerjék, azokra vállalkozhassanak és a vállalati szocialista munkaverseny mozgalomba beépíthessék. A munkára felkért kollektívák 90 %-a küldte vissza a felkérő lapokat a kért határidőig és vállalkozott a munkák többségének végzésére. A visszaigazolásokot követően kerül sor az együttműködési megállapodások rögzítésére, a társadalmi munkát szervezők és irányítók felkészítésére és a célok folyamatos megvalósítására.

Az eredményes munkavégzés feltételének tartjuk:

- a szervezéssel és mozgósítással kapcsolatos feladatok következetes és jó színvonalu teljesítését,
- az egyes munkacélok körültekintő előkészítését, a munkavégzés feltételeinek folyamatos biztosítását,
- a munkahelyi kollektívák és a lakosság megnyerését és felkészítését a feladatok vállalására és teljesítésére,
- a szervező és az irányító személyek munkájának összehangolását, a megfelelő munkamegosztás kialakítását,
- a társadalmi munkacélok megalapozásához biztosított pénzügyi előirányzatok célszerű és takarékos felhasználását.

E feladatok kiemelésével a Társadalmi Munkát Szervező és Irányító Bizottság egyetértett, azt a Tisztelt Végrehajtó Bizottság, a Hazafias Népfront Városi Bizottsága, a Szakszervezetek Városi Bizottsága és a Városi KISZ Bizottság figyelmébe ajánlja.

#### HATÁROZATI JAVASLAT:

A végrehajtó bizottság az 1987. évi településfejlesztést segítő társadalmi munka eredményeiről és az 1988. évi feladatokról szóló beszámolót elfogadja. Megállapítja, hogy a teljesített társadalmi munka lényegesen meghaladja a tervezettet, ami a szervezés, irányítás hatékonysága emelésének és az elvégzett munkák teljes körü számbavételének tudható be.

Uj létesítményekkel gazdagodott a tanácsi intézményhálózat, a meglévők nagy része karbantartásának megsegítésével az elért ellátási színvonal tartható volt.  
A végrehajtó bizottság elismerését és köszönetét fejezi ki a társadalmi munkák előkészítésében, szervezésében és megvalósításában résztvevő minden kollektívának és személynek.  
Az 1987. évben kiemelkedő munkát végzettek elismerésére és az 1988. évi feladatok eredményes megvalósítása érdekében az alábbiakat határozza:

- a/ A végrehajtó bizottság a 2/1980. számú megyei tanácsrendelettel alapított társadalmi munkaért emlékplakettet és kitüntető jelvényt a 3. számú mellékletben felsorolt kollektíváknak és személyeknek adományozza.  
A végrehajtó bizottság felkéri a tanács elnökét, hogy a kitüntetések átadásáról gondoskodjon.

Határidő: 1988. május 30.

Felelős: Mózes Pál tanácselnök

- b/ A végrehajtó bizottság a Társadalmi Munkát Szervező és Irányító Bizottság javaslatára jóváhagyja az 1988. évi településfejlesztést segítő társadalmi munkaprogramot. Felkéri mindazon szerveket, személyeket, akik az ez évi program megvalósításában résztvállalnak, hogy személyes példamutatókkal működjenek közre a célok eredményes teljesítésében. Utasítja az illetékes tanácsi osztályok vezetőit, hogy a célok teljesítése érdekében a feltételeket folyamatosan és időben biztosítsák.

Határidő: 1988. november 30.

Felelős: illetékes ágazati osztályvezetők

- c/ A végrehajtó bizottság felkéri a Társadalmi Munkát Szervező és Irányító Bizottságot, hogy éves munkatervében meghatározottak szerint irányítsa és ellenőrizze az 1988. évi társadalmi munkaprogram feladatainak végrehajtását, gondoskodjon a szervezésben és irányításban résztvevő szervek munkamegosztásáról és felelősség elhatárolásáról. Alakítsa ki a koordináltabb munkavégzés feltételeit.

Határidő: 1988. december 15.

Felelős: Pásztor Lászlóné ált. tanácselnök-helyettes

- d/ A végrehajtó bizottság utasítja a pénzügyi, a terv- és munkaügyi osztályok vezetőit, hogy a társadalmi munkák anyag és gépköltségeire biztosított pénzügyi előirányzatok felhasznál-

nálásáról gondoskodjanak, segítsék és követeljék meg a pénzügyi fedezetek célszerű, hatékony és takarékos felhasználását.

Határidő: 1988. december 10.

Felelős: Bácsai Attiláné, Godinek László, valamint az illetékes ágazati osztályok vezetői

- e/ A végrehajtó bizottság felkéri a Társadalmi Munkát Szervező és Irányító Bizottságot arra, hogy a munkahelyi kollektívák, a tömegszervezetek, a lakosság javaslatainak figyelembevételével a jövő évi fenntartási, fejlesztési tervjavaslatokkal összhangban dolgozza ki az 1989. évi társadalmi munka főbb céljait.

Határidő: 1988. október 31.

Felelős: Pásztor Lászlóné alt. tanácselnök-helyettes

Nagykanizsa, 1988. február 10.



Godinek László  
osztályvezető

Ö S S Z E S I T É S

az 1987. évi településfejlesztési társadalmi munkáról  
(ágazatok szerint)

Megnevezés	Ezer Forintban!			
	Fejlesztési alapot kimélő (beruházás, vagy beruházáshoz kapcsolódó) tervezett	teny 3.	Költségvetést kime- lő (fenntartáshoz, felújításhoz kap- csolódó) tervezett	teny 5.
1.	2.	3.	4.	5.
<u>I. Egészségügyi és szoc.ágazat</u>				
1/ Bölcsőde	-	-	380	480
2/ Idősekkel kapcs. felada- tok (szoc.otthon, öregek napközi otthona stb.)	-	-	105	85
3/ Egyéb eu. szoc. létesitmé- nyekkel kapcs. feladatok	2.000	771	130	182
<b>Ö s s z e s e n :</b>	<b>2.000</b>	<b>771</b>	<b>615</b>	<b>747</b>
<u>II. Kulturalis ágazat</u>				
1/ Óvoda	-	-	1.000	4.220
2/ Általános iskolai egyéb létesítményei, eszközei	97	-	245	2.833
3/ Kulturalis feladatok egyéb létesítményei, eszközei	3.215	15.434	2.000	3.766
4/ Sportlétesítmény	16.369	58.349	-	6.468
5/ Műemlékvédelem	1.000	1.204	-	51
6/ Ifjúságpolitikai felada- tok (uttörő, ifj. táborok)	-	-	300	250
<b>Ö s s z e s e n :</b>	<b>20.681</b>	<b>74.987</b>	<b>3.545</b>	<b>17.588</b>
<u>III. Kommunális ágazat</u>				
1/ Járdaépítés	-	142	-	-
2/ Utfenntartás (portalani- tott ut)	-	-	-	3.657

1.	2.	3.	4.	5.
3/ Utfenntartás (földút)	-	-	700	1.654
4/ Vízmuépítés (vizcsőhaló- zat fejlesztés)	700	-	-	-
5/ Villamosítás	130	2.500	-	-
6/ Gázhalózat vezetés	6.108	6.882	-	-
7/ Parkosítás, fásítás, vi- rágosítás (közterületen) létesítése	3.371	9.601	-	-
8/ Parkfenntartás (közte- rületen)	1.000	-	36.942	53.943
9/ Temetők (ravatalozó) fenntartás, gondozás	-	-	1.250	2.421
10/ Környezetvédelem (sze- métételepek, szemét- gyűjtés stb.)	63	5.522	3.500	737
11/ Egyéb kommunális fela- datok	3.609	5.613	1.911	-
12/ Ingatlanadomány	-	16.850	-	-
<b>Ö s s z e s e n :</b>	14.981	47.110	44.303	62.412
IV. Egyéb ágazatok összesen:	8.848	7.911	-	654
<b>Ö S S Z E S E N :</b>	46.510	130.779	48.463	81.401

Összegzés:

- tervezett társadalmi munka értéke:	94.973 E Ft
- teljesített társadalmi munka értéke:	212.180 E Ft
- index:	223 %

1987. évi településfejlesztést segítő társadalmi munka  
főbb naturalis mutatói

I. Kommunális ágazat

- új játszótér építés	2 db	1.100 m <sup>2</sup>
- épületek környékének parkosítása		23.472 m <sup>2</sup>
- játszószer készítés (felszerelések)		
kerti pad		30 db
hulladékgyűjtő		10 db
mászóka		5 db
ujságos pavilon		4 db
hinta ülőke		30 db
szökőkút fuvóka		2 garn.
ping-pong asztal		5 db
tokaj kerítés		1 garn.
- játszótér fenntartás		197.148 m <sup>2</sup>
- városi parkfenntartás		457.700 m <sup>2</sup>
- peremkerületi parkfenntartás		270.000 m <sup>2</sup>
- virágos felületek ültetése, gondozása		12.370 m <sup>2</sup>
- intézmények területének gondozása		278.200 m <sup>2</sup>
- utfenntartás (zártkerti)		8.950 m <sup>2</sup>
- város és peremkerületi víznyelő arkok tisztítása		17.000 fm
- temető fenntartás		
szovjet-magyar hősi temető		8.200 m <sup>2</sup>
peremkerületi temetők		74.970 m <sup>2</sup>
- fa és cserje ültetés		1.516 db
- salakos pálya felújítás		1.800 m <sup>2</sup>
- járdaépítés		204 m <sup>2</sup>
- villanyhálózat építés		2.800 fm
- gázhálózat építés		3.400 fm

II. Kulturális ágazat

- Mindenki Sportpályája		
kiszolgáló szociális épület		510 m <sup>2</sup>
atlétikai futópálya 6 sáv		400 fm
füves labdarugópálya		7.700 m <sup>2</sup>
kézilabdapálya bitumenes		1.500 m <sup>2</sup>
salakos kispályák		1.600 m <sup>2</sup>
tenispályák		2.250 m <sup>2</sup>
ugró és dobópályák		7 db
röplabdapálya		450 m <sup>2</sup>
- városi sipálya		
területe		70.000 m <sup>2</sup>
sifelvonó kapacitása		100 fős
sifelvonó hossza		600 fm
melegedőház		60 m <sup>2</sup>

- |                            |       |
|----------------------------|-------|
| kezelőépület               | 20 m2 |
| - vállalati sportcentrumok | 3 db  |
- KBMSZ gyakorlőtelepe korszerűsítésre került
  - Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban számítógépes labor került kialakításra
  - Petőfi Sándor Általános Iskolában többpályás sportudvar került kialakításra
  - korszerűsödtek a Landler Jenő Gimnáziumi, a miklósfai és az Andrejka uti iskolák sportpályái
  - városi TV stúdió felszerelésének bővítése
  - az "Egy vállalat egy intézmény" mozgalom keretében végzett karbantartási, felújítási munkák

### III. Egészségügyi, szociális ágazat

- városi kórház gép-műszer cseréinek vállalati támogatása
- intézmények karbantartása, fenntartása az "Egy vállalat egy intézmény" mozgalom keretében

1987. évben kiemelkedő társadalmi munkát végzettek ki-  
tüntetési javaslata

Javasolt kitüntetett	Munkahely	Javaslatot adta
<u>Emlékplakett + oklevél</u>		
1/ Lenin szocialista brigád	IKKV	Műszaki Osztály
2/ Zsigmondy Vilmos szocia- lista brigád	KFV	KFV
3/ Tancsics Mihály szocia- lista brigád	Építőip.Közös V.	Építőip.Közös V.
4/ Kilián György szocialis- ta brigád	DKG II.sz. üzem	DKG
5/ MN 2485 Gábor Laktanya KISZ Bizottsága	Gábor Laktanya	KISZ Bizottság
6/ Kinizsi Pál szocialista brigád	IKKV	IKKV
7/ BM Hatarórség Szállító Szazad	BM Hatarórség	BM Hatarórség
8/ Deák Ferenc szocialista brigád	Építőip.Szöv.	Építőip.Szöv.
9/ Olajos Szakmai Munkakö- zösség	KBMSZ	Művelődési O.
10/ Lippai János szocialista brigád	VGV	Ifj. és Sporto.
11/ Petőfi Sándor szocialis- ta brigád	KÖGAZ	Ifj. és Sporto.
12/ Általános Szolgáltató Szö- vetkezet festőbrigádja	Ált.Szolg.Szöv.	Ifj. és Sporto.

Kitüntető jelvényArany fokozat

1/ Horváth József	"Április 4" GM. Hidroplasztik	"Április 4" GM Hidroplasztik
2/ Rudolf Sándorné	Magyar Hitel Bank RT.	Műszaki O.
3/ László György	HNF 6.sz.Körz. Biz. elnöke	HNF
4/ Harangozó Éva	Szabadság téri Ált. Iskola	KISZ Bizottság
5/ Balogh András	KBMSZ	Művelődési O.
6/ Pintér Ferenc	Szolg.Kv.Üzem	Ifj. és Sporto.
7/ Jeszek Ferenc	MAV	Ifj. és Sporto.
8/ Velicskó Miklós	Építőip.Közös V.	Ifj. és Sporto.
9/ Bali József	VOLAN 16.sz. V.	Ifj. és Sporto.
10/ Büki Miklós	406-os Ipari Szak- munkásképző Int.	Ifj. és Sporto.

11/ Keszei Sandor	DKG	Ifj. és Sporto.
12/ Takacs Zoltan	DEDASZ	Ifj. és Sporto.
13/ György Pál	KÖGAZ	Ifj. és Sporto.
14/ Kirschlechner Laszló	EPGEP	Ifj. és Sporto.
15/ Cseke Ferenc	Dr. Mező F. Gimn.	Ifj. és Sporto.
16/ Tóth György	Erdészeti szoc. brigadv. (nyugd.)	HNF
17/ Takacs Zsolt	KFV	Ifj. és Sporto.
18/ Benedek Miklós	Petőfi S. Alt. Isk.	KISZ Bizottság

Ezüst fokozat

1/ Cseh Attila hőr.százados	BM Határőrség	Műszaki O.
2/ Gergina Györgyné	ZEFAG 13.sz.Szap. és Diszfaterm.Ü.	ZEFAG
3/ Labodi György	DKG	DKG
4/ Baranyai Istvanné	DOMUS	DOMUS
5/ Balázs Imre	Sütő- és Édesip.V. KISZ alapsz.titk.	KISZ Bizottság
6/ Novinszki István	406-os Ipari Szak- munkásképző Int.	Művelődési O.
7/ Gál Albert	KBMSZ	Művelődési O.
8/ Rodek György	DEDÁSZ	Ifj. és Sporto.
9/ Soós Sandor	EPGEP	Ifj. és Sporto.
10/ Wittman Karoly	EPGEP	Ifj. és Sporto.
11/ Lakos József	KFV	KFV
12/ Rác Károlyné	Nagyrácuti Ált. Iskola	KISZ Bizottság

Bronz fokozat

1/ Szentés László	MAV	Művelődési O.
2/ Fülöp Lajos	VGV	Ifj. és Sporto.

1988. évi településfejlesztést segítő társadalmi munkacélok

Munkacélok	Tars. munka érték		Megvalósítás időpontja	Ezer Ft Szükséges tan.pü-i fedezet
	Fejlesztési alapot kimélő	Kvetést kimélő		
<u>EGESZSÉGÜGYI ES SZOC.ÁGAZAT</u>				
<u>Bölcsődék</u>				
- "Egy vállalat egy intézmény" mozgalom	-	377	folyamatos	-
<u>Idősekkel kapcs.feladatok</u>	-	31	folyamatos	-
<u>Egyéb eu. szoc. létesítményekkel kapcs. feladat</u>				
- kórház felújítás karb.	-	735	folyamatos	-
- kórházi gép,műszer besz.	2.000	-	folyamatos	-
<u>EGESZSÉGÜGYI ÁGAZAT</u>				
<u>Ö S S Z E S E N :</u>	2.000	1.143		

Felelős: Dr. Nemesvári Marta osztályvezető

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Ovoda

- "Egy vállalat egy intézmény" mozgalom - 947 folyamatos -

Általános iskolák létesítményei

- "Egy vállalat egy intézmény" mozgalom - 2.401 folyamatos -

Kult.feladatok egy létesítményei, eszközei

- Középsz. "Egy vállalat egy intézmény" mozgalom - 950 folyamatos -

- KBMSZ laborok kialakítása 2.400 - szept. 30. -

- KBMSZ gyakorlótelep tároló kialakítása 200 - szept. 30. -

- KBMSZ sportpálya építés 150 - június 30. -

- KBMSZ gyakorlótelep ép. 11.800 - dec. 31. -

- Landler J.Gimn.spórtp. felújítás 190 - nov. 30. -

- Cserháti SZKI traktorvezetési tanpálya építés 72 - aprilis 30. -

- Dr. Mező F. Gimn. intézményen belüli fenntartási munkák - 125 folyamatos -

1.	2.	3.	4.	5.
- Romlottvár feltárási munkái	-	210	folyamatos	-
- Szakmunkásképző iskola karbantart.	-	450	december 31.	-
- Városi TV-stúdió technikai felszer. bővítése	200	-	december 31.	-
<b>Összesen:</b>	<b>15.012</b>	<b>1.735</b>		
<b>Sportlétesítmények</b>				
- Mindenki Sportpályája	4.530	-	április 30.	2.260
- Butorgyári sportcentrum	530	-	augusztus 31.	-
- MAV NTE sportp.karbant.	-	800	folyamatos	-
- sportköri tars.munkák	-	2.000	folyamatos	-
<b>Összesen:</b>	<b>5.060</b>	<b>2.800</b>		<b>2.260</b>
<b>Műemlékvédelem</b>				
- művészeti adományok	500	-	folyamatos	-
<b>Ifjúságpolitikai feladatok (uttörő, ifj. táborok)</b>				
- napközis tábor fenntartása	-	70	folyamatos	-
- balatónmariai uttörőtábor parkosítás	-	30	június 15.	-
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>100</b>		<b>-</b>
<b>KULTURÁLIS AGAZAT</b>	<b>20.572</b>	<b>7.983</b>		<b>2.260</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>				

**Felelősök:** Tüske Tibor, Kápolnás Zoltán, Godinek László  
osztályvezetők

**KOMMUNÁLIS AGAZAT**

- utfenntartás (zárt- kertek)	-	700	folyamatos	-
- villamosítás	150	-	folyamatos	-
<b>Parkosítás, fásítás, vi- rágosítás</b>				
- játszószer készítés	752	-	szept. 30.	263
- lakótelepi parkosítás	764	-	folyamatos	224
- közterület fásítás	380	-	november 30.	80
- játszótér építés	435	-	augusztus 30.	145
<b>Összesen:</b>	<b>2.481</b>	<b>700</b>		<b>712</b>

**Parkfenntartás közterületen**

- városi parkfenntartás	-	37.420	folyamatos	-
- salakos pályák felújítása (Korvin ltp. Zemplén Gy.5. Sétakert)	-	156	október 31.	48
- játszószer festések	-	1.760	április 30.	140
- városkép szépitéssel ösz- szefüggő tars.munkák	1.000	-	folyamatos	-

	1.	2.	3.	4.	5.
- Szabadidő Központ fennt.					
- játszószór pótlások	-		56	folyamatos	50
- évenkénti parkfennt.	-		8.000	folyamatos	-
- ZEFAG, Erdőfelügyelőség pénzügyi támog.	-		1.000	folyamatos	-
Osszesen:		1.000	48.392		238
<u>Temetők fennt., karbant.</u>					
- Szovjet-Magyar hosi tem.	-		300	folyamatos	-
- peremkerületi temetők	-		1.000	folyamatos	50
Osszesen:		-	1.300		50
<u>Környezetvédelem</u>					
- tisztasági akció	-		600	november 30.	-
- környezetvéd.feladatok	-		1.500	folyamatos	-
Osszesen:		-	2.100		-
<u>Egyéb kommunális feladatok</u>					
* szellemi tars.munkák	-		300	folyamatos	-
- gazd.ágazat létesítményei- nek felújítása, karbantar- tása, kisipar, magánkeresk. karb. tevékenysége	-		1.200	folyamatos	-
Osszesen:		-	1.500		-
<u>KÖMMUNÁLIS ÁGAZAT</u>					
<u>Ö S S Z E S E N :</u>		3.481	53.992		1.000

Felelősök: Karmazin József, Kovács Zoltán, Godinek László  
osztályvezetők

EGYÉB ÁGAZATOK

- ingatlan adományok	500	-	folyamatos	-
- kommunista műszak be- fizetések	200	-	folyamatos	-
- lakásépítésre átadott vállalati koordinációs bevétel	5.000	-	folyamatos	-
Osszesen:	5.700	-		-

Felelősök: Bácsai Attiláné, Karmazin József, Godinek László  
osztályvezetők

MINDOSSZESEN: 31.753 63.118 3.260

Összegzés:

94.871 ezer Ft

VÁROSI TANÁCS VB. MŰSZAKI OSZTÁLY  
N A G Y K A N I Z S A

Az előterjesztéssel egyetértett:  
a Zm. Tanács VB. ÉV. Osztálya és  
a Megyei Területrendezési és  
Építészeti Albizottság

J a v a s l a t

a Nagykanizsa, Szabadhegy zártkert komplex rendezési  
terve jóváhagyására

Látta: Pásztor Lászlóné  
ált. tanácselnök-helyettes

Tisztelt Végrehajtó Bizottság!

A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Kutatásszervezési és Termelés-  
fejlesztési Intézete - megbízásunk alapján - elkészítette a  
Nagykanizsa Szabadhegy zártkert komplex rendezési tervét!  
A terv elkészítését a Tanács a 2/1982. /X, 28./ sz. határozta el,  
az általános rendezési terv jóváhagyásakor,

A tervkészítést indokolta az is, hogy az utóbbi időben egyre nép-  
szerűbbé vált a zártkertművelés, ami maga után vonta az építkezé-  
sek és telekosztások számának megnövekedését. A fokozott építési  
igények következtében szükségessé vált az építmények elhelyezésé-  
nek, a földrészletek kialakításának egységes rendezési tervben  
történő meghatározása.

A tervezési terület határa: Északon a 7. sz. főközlekedési út,  
Délén az Új Élet utca, Nyugaton a Péterfai árok, Keleten a 7.sz.  
és a 61. sz. főközlekedési út tervezett összekötő sávja.

Nagysága: 90 ha 4898 m<sup>2</sup>.

A vizsgálat főbb megállapításai:

A zártkerti területnek a belterülethez és a szabadidő-központhoz  
közeli fekvése, - a tájképi kapcsolata fontos szempont a terület  
jelenlegi és távlati hasznosításának a meghatározásában.

A város általános rendezési terve alapján a terület 2-es számú  
zártkerti kategóriába került, ami a termelési funkció megtartása  
mellett az aktív pihenés feltételeit is biztosítja, ugynevezett  
rekreációs szerepet betöltve.

A hasznosítást vizsgálva a tervezési terület két egymástól elha-  
tárolható részre osztható: a zártkertet hosszában átszelő út  
tengelyére merőlegesen felfűzött parcellák, valamint a tervezési  
terület Ny-i és K-i oldalán található nagyüzemi szántó a TSz.  
telephelyekkel.

A területhasználat jellemzője, hogy 49 %-a elsősorban gazdálkodá-  
si célú, 26 %-a termelés - pihenés funkciót tükrözi, 29 %-a lakó-  
funkciót, és 5 %-a az üdülés céljára hasznosított terület.

A beépítés jellegét meghatározó elemek kialakultak, rendezett-  
ségre utalnak.

A zártkerti terület tömegközlekedési igényét a 7. sz. főközleke-  
dési úton és a Kaposvári úton közlekedő autóbusszjáratok kielégít-  
tik. Gyalogos közlekedés biztosítására a Szabadhegyi ut K-i  
oldalán 615 fm hosszú kötőzuzalékos felületű, mellette gyalog-  
járda van kiépítve.

A zártkerti terület elektromos energia ellátása az 1,6 km hosszú kisfeszültségű hálózatról megoldott, 70 %-os kihasználtsága a bővítési lehetőséget biztosítja. A társulások formájában épült vízvezeték a külterületben korlátozott vízfelhasználás /100 l/nap/ ingatlan/ lehetőségéből adódóan a teljes terület ilyen szintű ellátására alkalmas. A kis mennyiségben keletkező szennyvíz helyi szikkasztással is elhelyezhető. A földgázellátó rendszerhez csatlakozó vezetékre 5 fogyasztó van rákapcsolva, melyek számának bővítése a külterületre vonatkozó előírások miatt nem lehetséges. A vizsgált területen a felszíni vízvezetés megoldott, lefolyástalan területek nincsenek.

### Zártkert rendezési tervjavaslat:

Az általános rendezési tervvel összhangban a terv a területre olyan szabályozási elhatározásokat, olyan javaslatokat ad, melyek legjobban megfelelnek a jelenlegi adottságoknak, a távlati fejlesztési elképzeléseknek és a hatósági előírásoknak. A zártkerti távlati hasznosítására is a saját fogyasztásra termelő- és pihenési célt javasolja.

Alternatív javaslatokat ad a zártkertet körülvevő nagyüzemi szántó területének rendezésére, azok funkciójának, használati módjának meghatározására. E szerint a Nyugati zártkerti rész nagyüzemi művelés mellett külterületbe kerüljön, vagy részben kiskert-, részben zártkerti kialakítással fejleszthető tovább.

A termelészövetkezet üzemi telephelyeinek, így a gépműhely területének és a baromfi telepének külterületbe csatolását javasolja. Hosszútávon zártkertbe vonandó terület a Keleti oldalon tervezett elkerülő útszakasz védősávja és a zártkerti határ által bezárt terület lesz.

A zártkertben meglévő lakóingatlanok megszüntetését a távlatban sem tervezi, azonban további lakóövezet bővítést nem enged, a feltételek hiánya miatt. A kialakult helyzethez alkalmazkodó és az ÖESZ előírásainak is megfelelő beépítést, épületmagasságot ír elő.

A terület elhelyezkedése és adottságai következtében infrastruktúrális ellátásban meghaladja a zártkertekre jellemző szintet. A feltáró utak szabályozási szélességét a zártkerti forgalom figyelembevételével állapítja meg.

A 7/1983. /Ép.Ért. 23./ ÉVM. sz. utasításban előírtak szerint a program egyeztetésében érdekeltel részvételével tervtanácsot tartottunk. A közművek-, a szakhatóságok képviselőinek a tervre vonatkozó javaslatai:

- A 61. számú és a 7. sz. főközlekedési ut tervezett összekötő sávjában a további beépítést korlátozni kell, majd megvalósításakor a zártkertből kivonni;
- a zártkert Nyugati-, szántó művelésű területének rendezése úgy is lehetséges, hogy annak kiskert és zártkerti hasznosítására kerüljön sor a tervben szereplő szabályozással.
- az utak szabályozási szélességén belül biztosítani kell a két forgalmi sáv, valamint a közművek elhelyezhetőségét, a külszíni vízvezetés szükséges területét;
- a javasolt beépítési lehetőségeken belül a lazább, oldottabb épületelhelyezést kell biztosítani;

- a termelőszövetkezet azzal ért egyet, hogy a zártkert nyugati részén lévő szántóterület maradjon zártkertben, mivel azt gazdaságosan nem tudja művelni. A lakossági igényeknek megfelelően legyen lehetősége házikertek formájában való hasznosításukra, a feltételek biztosítása után pedig részbeni megosztására, értékesítésére is.

A részletes rendezési tervet széleskörben szervezett tájékoztatókon ismertettük meg a politikai és társadalmi szervekkel, a területen érdekelt lakossággal. Az elhangzott vélemények és javaslatok alapján:

- a vizsgált terület állításuk szerint történeti adottságaiból adódóan "kertváros" jellegű, hagyományos lakóterület. Az ott lakók és a többi zártkerti tulajdonosok kérték a lakóterülettelé fejlesztés lehetőségének a biztosítását. Ennek megfelelően a zártkerti besorolást és így a tervet nem fogadták el. Ennek az igénynek az indokoltságát nem támasztják alá az 1.sz. melléklet történeti adatai sem.

A fentiek alapján, figyelemmel a megyei ágazati osztály és a megyei Területrendezési és Építészeti Albizottság véleményére - mely a tervet jóváhagyásra alkalmasnak tartotta - javaslom a Tisztelt Végrehajtó Bizottságnak, hogy a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Kutatásszervezési és Termelésfejlesztési Intézete által készített Nagykanizsa Szabadhegy komplex zártkert rendezési tervét fogadja el.

#### H a t á r o z a t i   j a v a s l a t :

A Végrehajtó Bizottság a Nagykanizsa Szabadhegy zártkert komplex rendezési tervéről szóló előterjesztést elfogadja. Megállapítja, hogy a terv megfelel annak a követelménynek, hogy a határozatban előírtak szerint a terület a kettős zártkerti funkció kielégítésére magasabb szinten váljon alkalmassá. A művelési - és pihenési igényeknek megfelelő következetes és szabályozott fejlesztése illetve rendezése távlatokban is biztosítja a zártkert rendeltetésszerű felhasználását. A terv alkalmazása és végrehajtása érdekében a Végrehajtó Bizottság az alábbiakat határozza:

#### a/ 1. változat:

A Végrehajtó Bizottság a Szabadhegy zártkert komplex rendezési tervét az előterjesztés szerint elfogadja, a szabályozási előírásokat megállapítja. A terület északnyugati - szántó művelési ágba tartozó - részét annak zártkertben tartásával, a rendezési terven javasolt módon szabályozza. A zártkerti földrészletek kialakítását és beépítését a tervben előírt feltételek előzetes megteremtésével kell biztosítani, az érdekeltek anyagi eszközeivel. A kiskert művelés céljára zártkertben tartott terület úttal való feltárását, a szerszántárolás tömbösített kialakítását a rendezési terven előírt módon szabályozza.

II. változat:

A vizsgálatokra alapozva - a területen érdekelt tulajdonosok bevonásával - a szabályozási előírásokat és a tervet úgy kell kialakítani, hogy a földrészletek aprózódása ne folytatódjon. A terület használatának és beépítésének szabályai tegyék lehetővé, hogy távlatban - az alapellátás megfelelő szintjének a biztosítása esetén - a lakóterületté fejlesztés feltételei megteremthetők legyenek.

Utasítja a Műszaki Osztály Vezetőjét, hogy a tervet ezek figyelembevételével egészítse ki és azt jóváhagyásra terjessze a Végrehajtó Bizottság elé.

Határidő: 1989. március 31.

Felelős: Karmazin József oszt. vez. főépítész

b/ Utasítja a Műszaki Osztály Vezetőjét, hogy gondoskodjon a szabályozásnak az általános rendezési tervben történő visszacsatolásáról.


A területen jelentkező építési és területrendezési igényeket a terv szerint engedélyezze.

Határidő: 1988. augusztus 31.

Felelős: Karmazin József oszt. vez. főépítész

Nagykanizsa, 1988. február 3.




  
Karmazin József  
oszt. vez. főépítész

# SZABADHEGY ZÁRTKERT KOMPLEX RENDEZÉSI TERVE

VÁZLAT

## JELMAGYARÁZAT:

- Tervezési ter. határa
- Jelenlegi zártkert, határ
- Jelenlegi nagyüzemi szántó ter. h.
- Építési sáv
- Építési tilalom határa
- Gyalogos út
- Meglelvő erdő
- Tervezett véderdő
- Mezőgazd. üzemi zóna
- Lakó övezet



S z a b a d h e g y  
kialakulása és története  
/1850-1886/

A település határában fekvő "irtásföldi dűlő" részben az uradalom birtokával - részben árokkal és a körülötte kialakult vizes mocsaras területtel volt határos. A hegyhát az uradalommal közös legelő volt, melynek nehezen művelhető földjeit csak minden második évben vetették be. A Ny-i és a DK-i sarkán feltárt források többször segítették a város ivóvíz ellátását, melyre az 1834-ben feljegyzett nagy szárazság idején is sor került.

1849-ben a vetéskárok megszüntetése érdekében - a gazdák kérésére - a város megszüntette a legeltetést. Ezzel összefüggésben 1850. október 7-én kapta a terület a Szabadhegy nevet. A városi csoráca áttelepítése után az uradalmi juhászok továbbra is legelőnek használták. A gazdák és az uradalom közötti emiatt indult per 3 évig tartott, mely idő alatt a "szőlőhegy rendszabály" 1850-től alapozta meg a birtokosság szervezetét, a terület rendezésének és megvédésének valamint a betelepítésének munkálatait.

A szorgalmas hegyi munka addig folyt, míg 1857-ben "a legfelsőbb helyen az uradalom visszahelyezett legeltetési jogába". A váratlan ítélet visszavetette a kezdeményezéseket.

A herceg Batthyányi Fülöp - a birtokosok képviselőinek a közbenjárására - végül 1858 május 1-én elrendelte "hogy az ítélet végre ne hajtassék".

Ez az év hozta meg tehát a hegy végleges szabaddá válását.

A birtokosság önszerveződésének első eredményei:

- 1850. október 27. előjáróság megalakítása Szabadhegy elnevezése /hegymesterek, vicze hegymesterek, hegybírók, hegyüggyvéd, hegyjegyzők, pénztárnokok, esküdtek, hegyhajdúk, hegypásztorok megválasztása/.
- A hegy körülárkolása kapu és hidépítés
- Ny-i árok áthidalása
- Harang felállítása és kőkereszt állítás
- Közös kút építése /1870/
- Fő ut és Ny-i szekérut karbantartása
- 1880 pásztorlakás építés
- építések szabályozása: /1837-ig az 55 birtokos közül, 52 épített épületet/ "hogy a levegőnek szabad mozgása legyen a tűzkárok kitelhető módon elháríthatassanak, az ut tatarozása megkönnyíthetessék, elrendeli hogy az épületek az uthoz 4, azaz: négy ölnél közelebb ne tétessenek... Az építkezést be kell jelenteni és júniusig be kell fejezni".

Forrás: Szabadhegy Monográfiája 1850-1886 Tersánczky József  
/1887 Nagy-Kanizsa/

Nagykanizsa, 1988. február 8.

## Nagykanizsa Szabadhegy - zártkert

A művelési ágak megoszlása százalékban kifejezve

Művelési ág	Terület		%
	ha	m <sup>2</sup>	
szántó	36	7404	40,6
szőlő	1	4078	1,6
gyep	23	9965	26,5
kert	5	1214	5,7
gyümölcsös	10	6650	11,1
erdő	2	3434	2,5
kivett	10	8153	12
összesen	90	4898	100,0

A parcellák területnagyság szerinti megoszlása

Terület- nagyság	mg-i	út	összese- sen	meg.-i	út	össze- sen
	ter.	db		ter.	%	
720 m <sup>2</sup> -nél kisebb	-	3	3	-	2,2	2,2
720-1500 m <sup>2</sup> között	31	1	32	23	0,7	23,7
1500-3000 m <sup>2</sup> között	43	1	44	31,9	0,7	32,6
3000 m <sup>2</sup> felett	54	2	56	40	1,5	41,5
Összesen:	128	7	135	94,9	5,1	100,0

Nagykanizsa, 1988. február 8.

## 3. sz. melléklet

## Nagykanizsa, Szabadhegy - zártkert

## A zártkerti földrészletek használata, tulajdon szerint

a használat jellege	személyi tulajdon db	%	állami szöv. tulajdon db	%	Összesen db	%
1. elsősorban gazdálkodás	57	50	1	25	58	49
2. elsősorban üdülő jelleg	5	4	-	-	5	4
3. termelés és pihenés /vegyes/	26	23	-	-	26	22
4. lakás	26	23	3	75	29	25
Összesen:	114	100	4	100	118	100
	/97 %/		/3 %/			

Lakott ingatlanok adatai

Ingatlan db	Alap-ter. m <sup>2</sup>	Szoba db	Család és létszám	Közmű en. vill. viz gáz	gk. Pajta t. kra db	kút ke-ri-tés	Pince
személyi tul. 26	79	19	23/63	24 16 3	-	14	17 fém: 6 20 drótf: 13 söv: 3 tégla: 1 475 Össz.: 23
állami, szöv. 3	120	5+1/2	2/4	3 2 -	-	2 50 m <sup>2</sup>	2 dr. f. l söv: 1 - Ö.: 2
Össz.: 29	átl. 84 m <sup>2</sup>	57	25/67	27 18 3	-	14-626	19 25 20-475

Nagykanizsa, 1988. február 8.

Nagykanizsa Szabadhegy zártkert  
Az állattartás adatai  
 /a területhasználat szerint/

Állattartó épület	Gazdasági épülethez csatl. 23 %	Lakóház mellett 100 %	Összesen
db	23/22 ingatlanon/	40/25 földrészleten/	63
m <sup>2</sup>	563 " /25 m <sup>2</sup> /épület; 26 m <sup>2</sup> /telek/ 1 ép./1 telek	519 " /13 m <sup>2</sup> /épület; 21 m <sup>2</sup> /telek/ 1,6 ép./1 telek	1082 17 m <sup>2</sup> /ép. 23 m <sup>2</sup> /telek
állatfajta	gazd.épület telkén	lakóházhoz kapcsol.	Összesen
sertés	10/22 ingatlan/	63/25 földrészleten/	73
baromfi, nyul	670 " /0,5 sertés/telek; 30 b/telek	690 " /2,5 sertés/telek; 28 b/telek	1360
Összesen:	47 földrészleten 63 épületben /1080 m <sup>2</sup> -en/ 1 ló, 73 sertés, 1360 kisállat/		

119 földrészletből 47-en van állattartás: 40 %

Nagykanizsa, 1988. február 8.

NAGYKANIZSA SZABADHEGY  
ZÁRTKERT

komplex rendezési tervének szabályozási előírásai

\_\_\_\_\_/1988. vb. sz. határozat

## SZABÁLYOZÁSI ELŐIRÁSOK

### Az előírások hatálya

#### 1. §.

A zártkertrendezési előírások hatálya kiterjed Nagykanizsa Városi Tanács közigazgatási területéhez tartozó Szabadhegy 90 ha 4898 m<sup>2</sup> nagyságú zártkert teljes területére.

### Az előírások alkalmazása

#### 2. §.

- a/ Az előírásokat a szabályozási tervvel együtt kell alkalmazni.
- b/ Az 1. §-ban körülhatárolt területen belül területet felhasználni, létesítmények elhelyezésére építési telket, építési területet kialakítani, beépíteni, ut-, és egyéb közlekedési és közműhálózatot, valamint bármely létesítményt elhelyezni, ilyen célra építési hatósági engedélyt adni csak az érvényben lévő építési-, és egyéb általános érvényű rendelkezések betartásával, a Nagykanizsa általános rendezési terv városrendezési előírásai és ezen szabályozási tervnek és előírásoknak megfelelően szabad.

### A szabályozás elemei

#### 3. §.

A szabályozási tervben megjelölt és a műszaki leírásban megfogalmazott rendezési terv elemei részben kötelezőek, részben irányadóak.

a/ A szabályozás kötelező elemei:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| - zártkerti határ,                          | - a védőterületek és védősávok |
| - az építési korlátozások, illetve tilalmak | - beépítési előírás,           |
| - az építési területsáv,                    | - a közművek védősávjai        |
| - az utszabályozás                          |                                |

b/ A szabályozás irányadó elemei:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| - a gazdálkodás /erdő, szőlő, gyümölcsstelepités/ | - bontásra javasolt épületek |
| - a földrészlet határ és annak megszüntetése      | - átépítésre javasolt épület |
| - a tervezett épületek,                           |                              |

### A zártkerti határ

#### 4. §.

1/ A zártkertből külterületbe csatolandók 5 éven belül 13401, 13402, 13403, 13404, 13405, 13530, 13531, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476 hrsz-u területek a szabályozási tervlapon feltüntetett módon, összesen 13 ha 3435 m<sup>2</sup>.

- 2/ Zártkertből külterületbe csatolandó alternatív területek 5 éven belül:
- a/ 13403, 13407, 13422, 13440, 13443 hrsz-u és a 13466 hrsz-u területek összesen 36 ha 7665 m<sup>2</sup>, vagy csak
  - b/ 13403, 13407, 13422, 13440 hrsz-u területek, összesen 13 ha 3214 m<sup>2</sup>.
- 3/ Zártkertbe csatolandó területek 5 éven túl a tervezett elkerülő útszakasz védő erdősávja által bezárt, kb. 5,7 - 6 ha.-nyi terület.

#### A terület kategóriái

##### 5. §.

- a/ A zártkerti területnek elsősorban termelési és másodsorban pihenési igényeknek kell megfelelnie. /Az ilyen hasznosításra kialakult és a II. sz. jelölt rész./
- b/ A lakóövezeti részeknek elsősorban a lakóövezeti előírásoknak kell megfelelnie.
- c/ Kiskert művelési igényeket, célokat kielégítő terület /III. sz. jelölt rész/
- d/ Elsősorban kisüzemi állattartásra kijelölt terület /IV. sz. jelölt rész/

#### A területfelhasználás

##### 6. §.

A terület az alábbi területfelhasználási kategóriába tartozik:

- zártkerti területek,
- mezőgazdasági területek,
- zöld- és erdőterületek,
- lakóterületek,
- közlekedési területek,
- közcélu területek
- kisüzemi állattartó területek,
- vízfolyás területei,
- mezőgazdasági üzemi területek.

#### A földrészletek rendezése

##### 7. §.

- a/ A meglévő, vagy már kialakult önálló földrészlet/ek/ a tulajdonosok számára való tekintet nélkül 30 m<sup>2</sup>-t meg nem haladó gazdasági épülettel beépíthetők, ha a terület nagysága legalább 1200 m<sup>2</sup> és minimális szélessége a 12 m-t illetve minimális mélysége az 50 m-t eléri.

b/ A földrészletek összevonása:

A szabályozási tervlapon jelölt módon, a beépítésre meg nem felelő területnagyságu, vagy szélességű földrészletek összevonhatók úgy, hogy az így kialakult új földrészletek feleljenek meg a minimális, de még beépíthető földrészlet követelményeinek.

c/ A földrészletek osztása:

- Az olyan földrészletek, melynek területe eléri, vagy meghaladja a 2400 m<sup>2</sup>-t, illetve szélessége eléri, vagy meghaladja a 24 m-t és mélysége az 50 m-t, megosztható.
- Ugynevezett nyilvános földrészletek egyedi elbírálás alapján csak indokolt esetben alakíthatók ki.

d/ A lakótelekek ilyen célra tovább nem oszthatók, új lakótelek nem hozható létre.

Lakótelekből csak zártkerti földrészlet választható le, ha az nem ékelődik a lakóövezetbe. /Csak szélső teleknél lehetséges/.

e/ Kiskerti művelésre kialakított területrész nem osztható fel önálló helyrajzi számmal ellátott földrészletekre.

A létesítmények elhelyezésének általános szabályai

3. §.

a/ A zártkerti területeken a kialakult és jellemző mezőgazdasági /szőlő- és gyümölcs/ művelést a táj természeti és a környezeti értékei megőrzésével kell folytatni, illetve fejleszteni.

b/ A zártkerti övezetekben a rendezési tervnek megfelelően

- gazdasági célú létesítmények /pince, présház, gyümölcstároló, állattartó épületek, árnyékszék/
- közlekedési létesítmények,
- köznyílétesítmények

helyezhetők el.

c/ A gazdasági épületeket a szabályozási tervben szereplő építési sávon belül kell elhelyezni:

- a kialakult beépítések
- a megközelíthetőség,
- a helyes területgazdálkodás-,
- a tájban való megjelenés,
- és a természeti környezethez való alkalmazkodás figyelembevételével.

Ahol építési sáv nincs, ott egyedi elbírálással kell az épület elhelyezését meghatározni.

- d/ Iker gazdasági épület létesíthető akkor, ha a két szomszédos - meglévő - földrészlet nagysága eléri a 2000 m<sup>2</sup>-t, illetve külön-külön mért szélességük minimum a 10-10 m-t.
- e/ A beépíthető földrészleten a tulajdonostársak számára tekintet nélkül a földrészlet megműveléséhez szükséges ideiglenes tartózkodásra, pihenésre is alkalmas gazdasági épület /szerszámkamra, prэшház, termény- és gyümölcs tároló/ pince, árnyékszék és állattartás céljára szolgáló építmény helyezhető el legfeljebb két önálló egységben.  
A hagyományoknak megfelelően a pincét a gazdasági épülettel lehetőleg egybeépítve kell létesíteni.  
A pincének teljes belmagasságával a rendezett terepszint alatt kell lennie. Külön építés esetén biztosítani kell a földdel való takarást.
- f/ A zártkerti övezetben a beépítési terven megjelölt formában földszintes, oldalhatáron álló, vagy szabadon álló, esetleg iker gazdasági épület helyezhető el, melynek padlóvonalára az átlagos terepszinthez mérten maximum 0,40 m, legnagyobb homlokzatmagassága 3,0 m, illetve gerincmagassága 5,5 m lehet.  
/A-0-Sz/3/
- g/ A zártkertben a saját szükségletek kielégítésére szolgáló kis haszonállat tartására szolgáló épület létesíthető a gazdasági épülettel összeépítve, vagy attól különállóan is. A homlokzat magassága maximum 2,5 m lehet és a gazdasági épületekre vonatkozó megjelenési előírások érvényesek rá.  
A IV. tömb zártkertjében kisüzemi állattartás létesítményei is elhelyezhetők.
- h/ Az épületek közötti legkisebb oldaltávolságnak 6 m-nek /tűztávolság/, kell lennie.
- i/ A gazdasági épület elhelyezésénél törekedni kell a kialakult - új parcellázás esetében 5 m-es - előkert biztosítására.
- j/ A gazdasági épület csak magastetős, - a terep rétegvonalaira merőleges tetőgerincű /kialakulthoz alkalmazkodó/ legfeljebb 30,0 m<sup>2</sup> nettó alapterületű, földszintes, a pincével lehetőleg egybeépített, tájba illő, ideiglenes tartózkodásra is alkalmas helységet magában foglaló épület lehet. A tető hajlásszöge 35-45 fok lehet.
- k/ Javasolt építési anyagok, homlokzati elemek:  
Az épületek a helyi szokásoknak megfelelő falazati anyagokból, fa szerkezetű nyílászárókkal, sima vagy kőporos vakolattal készülhetnek.  
Héjazati anyagként lehetőleg cserép vagy színes pala alkalmazható.
- l/ A lakóépületek a már kialakult lakóövezeti részekben átépíthetők, újráépíthetők abban az esetben, ha az ott lakó, vagy közvetlen hozzátartozója azt igényli és a szennyvíz elhelyezése megoldható szikkasztással vagy zárt szennyvíztárolóba.  
Lakóépület átépítése az övezeti előírások betartásával történhet, kizárólag földszintes magastetős formában.

- m/ Lakóövezeti részeken elhelyezésre kerülő különálló melléképületek legfeljebb 3 m homlokmagasságúak lehetnek. A főépülettel egybeépítetten azonos tömeg- és tetőformálást kell kialakítani.
- n/ A kiskerti övezetben fóliasátor, vagy növényház nem helyezhető el.
- o/ Felvonulási épület kizárólag az építkezés időtartamára létesíthető és az építési engedély kiadásától legkésőbb a főépület használatbavételének időpontjáig, illetve maximum 5 évig tartható fenn.
- p/ Kerítés utmentén csak élsővényből létesíthető, legfeljebb 1,3 m magasságig, drótfonattal kiegészítve.

### Korlátozások

#### 9. §.

- a/ Építési tilalom tartandó fenn azokra a területekre, földrészletekre, ahol a beépítés feltételei távlatban nem biztosítottak. Ide tartoznak a külterületbe csatolandó, - a védőerdő területek és a nem lakó, illetve zártkerti területfelhasználású területrészek /kiskertek, zöldterületek, utak, parkolók, intézményi területek/.
- b/ A szabályozási tervlapon jelölt közművek védősávjában épület, építmény nem helyezhető el, valamint e területeken mély gyökérzetű és magas növésű növényzet telepítése tilos.
- c/ Az intézkedési tervlapon jelölt helyeken - a hatósági felülvizsgálat alapján - a tájképileg, vagy környezeti ártalmak alapján káros, illetve a megengedettnél több és nagyobb épületeket el kell bontatni.
- d/ A lakóövezeteken kívül lakóház nem építhető.  
A területen a lakóházak számát lehetőleg csökkenteni kell.

### A beépítést szabályozó elemek

#### 10. §.

- a/ A szabályozási vonalak a tervlapon feltüntetett nagyságu - 12-14 m-es - sávot biztosítanak a közművek és az út elhelyezésére.
- b/ A szabályozási szélességet az utak kiépítésével, illetve a kerítésépítési szándékkal egyidőben kell kialakítani fokozatosan, a meglévő épületek figyelembevételével és meghagyásával.

- c/ Épületeket csak a szabályozási tervlapon megjelölt szélességű építési sávban lehet elhelyezni. A meglévő épületek helyükön maradhatnak, azonban új építés esetén a beépítési sávot figyelembe kell venni.
- d/ Ahhoz a meglévő gazdasági épülethez, amely nem az építési sávban helyezkedik el, melléképület nem csatlakoztatható.
- f/ A G-Sz-O/3 beépítési előírás gazdasági épület szabadon, vagy oldalhatáron való elhelyezhetőségét jelenti, 3 m-es homlokzat magassággal.
- g/ Az IK-L-O-Sz beépítési előírás lakóépület szabadon, vagy oldalhatáron való elhelyezhetőségét jelenti, 4,5 m-es homlokzatmagassággal.

### A közlekedési és közműlétesítmények kialakítása

#### 11. §.

- a/ Az utak tervezett szabályozási szélessége a területbiztosítás érdekében betartandó.
- b/ A szilárd utburkolat kiépítése esetén meg kell oldani a felszíni vízelvezetést is, megfelelő vízcsendesítőkkal és iszapfogókkal.
- c/ Az élő vízfolyások rendezése érdekében biztosítani kell kiépítésük területi lehetőségét.
- d/ A keletkezett szennyviz elhelyezését telken belül, szikkasztóban vagy tározóban lehet megoldani úgy, hogy az a környezetre és a talajvizre ne legyen káros hatással.
- e/ A közművek és energiahálózat kiépítésére, bővítésére az ingatlan tulajdonosok kezdeményezésére és szervezésében kerülhet sor.
- f/ A közművek és energiaellátó vezetékek védőtávolságait biztosítani kell.

### Műemlék- és tájvédelem

#### 12. §.

- a/ A tájvédelem érdekében a beépítési sávokat indokolt fásítani, bokrosítani gyümölcs vagy dísznövényzettel.
- b/ Az eróziós veszély miatt az új szőlőtelepítéseket a rétegvonallal párhuzamosan kell telepíteni. Az élő vízfolyások mellett a gyepesítés fenntartása indokolt.

- c/ A zártkerti övezetben a saját háztartási igényeket meg nem haladó állattartás megengedett azzal, hogy a tulajdonos köteles olyan elhelyezést és tartási technológiát biztosítani, ami a szomszédok és a környezet érdekeit nem sérti.
- d/ A zártkertre jellemző mezőgazdasági művelés érdekében a tervlapon jelölt helyeken szorgalmazni kell a szőlő- és gyümölcsfa telepítést.
- f/ Kisüzemi állattartás csak a IV. sz. területen engedélyezhető azzal a megkötéssel, hogy a tulajdonos köteles olyan technológiát alkalmazni, mely megakadályozza a környezet szennyeződését, károsodását és a szomszédok e területen is biztosítandó jogos érdekeit nem sérti.
- g/ A kiskert művelésű területen sem növényház, sem fóliasátor nem létesíthető.
- h/ A mezőgazdasági nagyüzemeket a jelölt helyen védő erdősávval kell elválasztani a szomszédos területektől, illetve az elkerülő utszakasz kialakításakor védő erdősávot kell telepíteni.

A Végrehajtó Bizottság \_\_\_/1988. sz. VB. határozata alapján, a Nagykanizsa Szabadhegy zártkert komplex rendezési terve 1988. február 25-től van érvényben.

Nagykanizsa, 1988. február 25.

NAGYKANIZSA VÁROS TANÁCSA  
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA

VÁROSI TANÁCS VB. MŰSZAKI OSZTÁLY  
N A G Y K A N I Z S A

J a v a s l a t

állami tulajdonban és tanácsi kezelésben lévő ingatlan  
eladásra történő kijelölésére

Látta: Pásztor Lászlóné  
ált. tanácselnök-helyettes

Tisztelt Végrehajtó Bizottsági

Faits György Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 50. szám alatti lakos kérte, hogy a Ságvári Endre u. 5. számú ingatlana előtti 73 m<sup>2</sup> nagyságú közterületet adjuk el részére területkiegészítésként az 5026 helyrajzi számú telkéhez.

A szomszédos Ságvári u. 7. számú tulajdonos Varga Ferenc és Özv. Varga Ferenné a telekkiegészítési szándék ellen bejelentéssel élt. Előadták, hogy lakóépületük személybejárata a szóbanforgó közterületen van, házuk kéthomlokzatos saroképület. Véleményük szerint a ház értéke csökkenne és a csapadékvíz elvezetése sem megoldható, a közterület megszűnése után.

Az előadott indokok közül a személybejárat áthelyezése ténylegesen felmerül. Mivel a telek szélessége 46 m, a lakóépület mellé bármely oldalra áthelyezhető a személybejárata. A panaszbeadvány ellenére javasoljuk a Tisztelt Végrehajtó Bizottságnak, hogy a telekkiegészítéshez járuljon hozzá. A telekhatárrendezés után az utca szabályozási szélessége előnyösen változik, a korrekcióval a gondozatlan közterület megszűnik. A személybejáró áthelyezésével kapcsolatos költségek az értékesítési árból megtéríthetők.

Kérem a Tisztelt Végrehajtó Bizottságot, hogy a javaslat alapján az IKKV értékbecslésében kialakított eladási árral a földrészletet eladásra jelölje ki.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t :

A Végrehajtó Bizottság a Magyar Állam tulajdonában és a Városi Tanács VB. Műszaki Osztály kezelésében lévő 5190 helyrajzi számú közterületből 73 m<sup>2</sup> eladását engedélyezi. A földrészletet az 5026 helyrajzi számú ingatlanhoz telekkiegészítésként kell csatolni. Az eladási árat 600 Ft/m<sup>2</sup>-ben határozza meg.

Utasítja a Műszaki Osztály Vezetőjét, hogy a földrészlet értékesítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 1988. március 31.

Felelős: Karmazin József oszt. vez. főépítész

Nagykanizsa, 1988. február 15.



Karmazin József  
oszt. vez. főépítész

PAJTOR ÁRKÁONB

ÁRKÁONB

Munkát végző neve

.....

Nagykanizsa

város  
község

A munkát végző neve

20/19 87 szám

Évi engedély sz 643/1987 II

788/1987

# Telekhatárrendezési Megosztási vázrajz

5026, 5190 helyrajzi számú földrészletről  
Méretarány 1:1000 Térképszelvény száma: 22-112-412  
(19.12)




Változás előtt				Változás után							
Hrsz.	alrész	Terület		Hrsz.	alrész	Műv. ág	Tulajdonos			Jegy-zet	
		ha	m <sup>2</sup>				neve és lakcíme		ra		ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5026	-	-	5858	5026		Lépcsőút			-	5931	
5190	-	-	8095	5190		utca			-	8022	
	1		3953						1	3953	

Készítette N. Kanizsa 1987. április 1. n.

Fajst. Készítve  
Készítve  
Vizsgáló

A helyrajzi számítás és területszámítás helyes.  
Ez a záradék a kértől számított 1 évig érvényes.  
Később felhasználás előtt a vázrajz új  
záradékot kell készíteni.

Készítve N. Kanizsa 1987. május 8. n.



VÁROSI TANÁCS VB. MŰSZAKI OSZTÁLY  
N A G Y K A N I Z S A

T á j é k o z t a t ó  
a Szolgáltató Költségvetési Üzem 1988. évi  
feladattervéről

Látta: Pásztor Lászlóné  
ált. tanácselnök-helyettes

Tisztelt Végrehajtó Bizottság!

A tanácsi költségvetési üzemek működését 1988. január 1-től a 74/1987. /XII. 24. / PM-ÉVM. sz. együttes rendelet szabályozza. A rendelet az üzemek önállóságát növelte, különösen a tevékenységüket meghatározó éves feladatterv valamint a végrehajtást megalapozó fejlesztési program jóváhagyásában. Az ezzel kapcsolatos feladatokat 1988. január 1-től az üzem igazgatója végzi.

A Szolgáltató Költségvetési Üzem felmérést végzett - az 1988. évi kivitelezési kapacitására figyelemmel a feladatterve elkészítéséhez. Eddig 28,1 millió forint értékű munkára van megbízása, év közben még további 8,4 millió forint értékben tud vállalkozni.

A tervezett nagyobb munkák a következők:

- az Ady Endre utca Lenin út - Szemere utca között tervezett útfelújításához kapcsolódóan a járdák szükség szerinti felújítása;
- a Lenin úti húsárnyház befejezését követően a járdaburkolat felújítása az Ady E. u. - Béke u. közötti szakaszon;
- a Bajcsai utca elmúlt évi burkolatfelújításához kapcsolódóan a járdaburkolat felújítás folytatása;
- a Kisfaludy utca Béke u. - Kossuth tér közötti szakaszán a balesetveszélyes útburkolat aszfaltszőnyeggel való ellátása;
- az Oswald utca meghosszabbításában a zártkert felé vezető út burkolatának kiemelt fenntartása;
- Miklósfán a Köztársaság tér és a Kiss J. utca mészköves útburkolatának aszfaltozása;
- Palinban, az új lakásépítési területen újabb 78 telekhez szükséges csatorna és út megépítése;
- a város területén tervezett közműépítések után a felbontott burkolatok helyreállítása;
- Ligetvárosban a régi iskolaépület átalakításának és felújításának építési munkái.


A tervezett munkákat előzetesen egyeztetjük, a megvalósításukkal egyetértünk. A város területén indokolt út- és járda felújítások mellett intenzív fenntartási munkát tartunk szükségesnek a romlási folyamat lassítása érdekében.

A Szolgáltató Költségvetési Üzem megnövekedett önállósága mellett továbbra is fontos:

- az éves feladatok körültekintő előkészítése, megvalósítása,
- a munkák minőségének, szakszerűségének folyamatos javítása,
- a felújítási, karbantartási feladatok rangsorolt változatainak széleskörű egyeztetése,
- az éves feladatterv nyilvánosságra hozatala.

Nagykanizsa, 1988. február 16.



  
Karmazin József  
oszt. vez. főépítész

Ingatlankezelő és Közvetítő Vállalat  
N a g y k a n i z s a

T á j é k o z t a t ó

a Nagykanizsai IKKV 1987. évi lakóházjavítási munkáiról  
és javaslat az 1988. évi kivitelezési címjegyzék  
jóváhagyására

Látta: Karmazin József  
osztályvezető főépítész

Tisztelt Végrehajtó Bizottság!

Az Ingatlankezelő és Közvetítő Vállalat 1987. évi kivitelezési címjegyzékét a Végrehajtó Bizottság a 74/1986. VB. sz. határozatával hagyta jóvá.

A címjegyzék 36 lakás felújítását, 6 lakás egyedi korszerűsítését tartalmazta, mely célkitűzések teljesítése megtörtént.

A Sneff tér 5. sz. épületnél az eredetileg tervezett 8 lakás helyett 24 lakás felújítását végezte el a vállalat 1987-ben, mert az előző évi felújítási alap nem tette lehetővé a tervezett ütemet.

A Lenin ut 8.sz. műemlék épületnél a keleti és a nyugati oldalszárnyban lévő összesen 20 lakásban kezdődött el a munka. A rendelkezésre álló felújítási keretből 12 lakás felújítása elkészült, 8 lakásnál a tetőfödém cseréje befejeződött. Lassítottta a munkát a födémgerendák és a fém kéményelemek beszerzési nehézsége.

Az épület földszintjén elkészült a Zrínyi M. uti diszudvar, megnyitott a ROVIKOT-, a DOMUS és a KÖNYVÉRT üzlethelyisége. A Lenin uti épületszárny nyugati oldalán elkészültek a GRAN-VISUS, a BÁV-, a TRIÁL- és a DROGÉRIA helyiségei, valamint a zsinagóga tömbbe nyitott átjáró.

A Béke ut 1-3. sz. épületnél megkezdett 16 lakásnál elkészült a tetőfödém és a tető cseréje. A késedelmes tervszállítást, a tervezett födémgerendák beszerzési gondja hátráltatta a munkavégzést. Az egyedi gerendák legyártását a ZÁÉV vállalta, így a munka több hetes késéssel kezdődhetett el, de lehetővé vált a téli folyamatos munkavégzés.

Egyedi korszerűsítések valósultak meg a Petőfi 36/a. sz. alatt 2 lakásban, a Hamburger ut 4.sz. alatt 2 lakásban, a Csányi L. ut 9.sz. alatt 1 lakásban, a Kossuth tér 14.sz. alatt 2 lakásban, összesen 7 lakásban.

A vezetékes TV antenna rendszerbe 155 lakás került bekötésre a tervezett 40 db helyett és a KfV részére 8 db lakás felújítását végezte el a vállalat.

A felújítási és karbantartási alapok a kivitelezési kapacitást 1987-ben sem kötötte le. Idegen megrendelésre a vállalat 20,8 millió Ft értékben végzett munkákat.

1988-ban a vállalat 42,5 millió Ft költségelőirányzattal rendelkezik. Folytatódik és ez évben elkészül a Lenin ut 8-ban még hátralévő 16 lakás felújítása. A tervezett épület felújítási költségkeret nyújt fedezetet a lakások felújításán felül a pince azigetezésének és alapmegerősítésének az elvégzésére, a pincerekeszek kialakítására, az üzletek portálcseréjére, valamint a diszudvar többletköltségeire. Meg kell oldani a volt Lenin ut 10.sz. alatti udvari épület helyén a terület vízelvezetését. A földszinti üzletek közül a kávézó és az ÁFÉMSZ divatáru kivitelezése indítható, az Iparcikk üzletek tervezése folyik. A Lenin ut felőli diszudvar burkoló anyaga rendelkezésre áll, lerakása folyamatosan történik.

A Béke ut 1-3.sz. alatti felújításra rendelkezésre álló költségkeret az áremelkedések és az elszámolási rend változása miatt nem teszi lehetővé a 16 lakás ezévi befejezését.

Fő cél a Béke uti oldalon a közterület mielőbbi szabadabbá tétele, az üzletek üzemeltetési feltételeinek a biztosítása. Az üzletek a belső felújításra vonatkozó terveket a hónapban biztosítják.

Az épület homlokzata az eredeti állapot figyelembevételével kerül felújításra, a kupola helyreállításával. Egyedi korszerűsítés 6 lakásban készül, így a Béke ut 25.sz. alatti 1 lakásban, a Kossuth tér 3.sz. alatt 1 lakásban, illetve bérlői tetőtérbeépítéssel összefüggésben a Béke ut 6-ban 3 lakás, a Kölcsey 3-ban 1 lakás készül el.

A vezetékes TV antenna rendszerbe 30 lakás lesz bekötve. A felújítási alapot terhelő komfortosításra 0,8 millió Ft, kiegészítő munkákra és bérbeszámításra 1-1 millió Ft, műszaki ellenőrzésre és tervezésekre 3,4 millió Ft, bontásra 0,3 millió Ft kerül felhasználásra. 1988. évre az ÉVM 6,5 millió Ft átmeneti lakás építési támogatást biztosított.

A felújítási munkák kivitelezési címjegyzékét a 22/1985./XII.27./ÉVM-PM. sz. együttes utasítás előírásai szerint az építésügyi és műemlékfelügyeleti szakhatóságokkal egyeztetve terjesztjük a tisztelt Végrehajtó Bizottság elé jóváhagyásra.

#### H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

A Végrehajtó Bizottság az 1987. évi címjegyzék módosítására adott javaslatot és az 1988. évi kivitelezési címjegyzék előterjesztést elfogadja.

Megállapítja, hogy a vállalat 1987. évi tevékenysége során elvégzett felújításokkal tovább javult az épületek műszaki állapota.

Az 1988. évi feladatok végrehajtásához szükséges feltételeket a vállalat további takarékos gazdálkodással, az átmeneti lakásállomány tervszerű felhasználásával, valamint a rendelkezésre álló lakóházjavítási alap lehetőség szerinti bővítésével biztosítsa.

- a/ A Végrehajtó Bizottság az 1987. évi címjegyzékében előirányzott 36 lakás teljesítésén belüli lakásszám átceportosításokat tudomásul veszi.
- b/ Az 1988. évi lakóházjavítási kivitelezési címjegyzéket az előterjesztés szerint jóváhagyja. Utasítja a vállalat igazgatóját, hogy a
- Lenin ut 8.sz. alatti épületnél az V. ütemben 16 lakás,
  - Béke ut 1-3.sz. alatt megkezdett felújítás folytatása 16 lakásnál, valamint
  - 6 lakás egyedi korszerűsítési munkái
- végrehajtásának feltételeit biztosítsa és a feladatok teljesítéséről a Végrehajtó Bizottságnak számoljon be.

Határidő: 1988. szeptember 30.

Felelős: Lakatos Ferenc igazgató

- c/ A rendelkezésre álló adatok alapján a Vállalat vizsgálja meg, hogy a VII. ötéves tervi célkitűzések teljesítésének a feltételei hogyan változnak. Gondoskodjon arról, hogy az éves tervező munka megalapozására folyamatosan karbantartott középtávú terv álljon rendelkezésre. Az ismert tendenciák alapján meghatározható lakóházjavítási tervjavaslatot a Végrehajtó Bizottság elé kell terjeszteni jóváhagyásra.

Határidő: 1988. június 30.

Felelős: Lakatos Ferenc igazgató

Nagykanizsa, 1988. február 5.

Nagykanizsai  
Ingatlankezelő és Közvetítő  
Vállalat  
NAGYKANIZSA  
Lakatos Ferenc  
igazgató

1987. évre jóváhagyott kivitelezési címjegyzék

A/ Felújítások

É p ü l e t	Lakás- szám db	Felúj. lakás db	Komf. vált. db	Lakás- megsz. db	Kategória	Felúj. ktg. mill.Ft	Közületek db/m2	Megjegyzés
Lenin ut 8.IV.ü.	28	28	--	--	műemlék	15,00	8 db/510 m2	
Béke ut 1-3.I.ü.	23	--	--	1	elmaradt	6,00	4 db/396 m2	1988.évi bef.
Sneff tér 5.II.ü.	24	8	--	--	időszerű	3,30	1 db/ 38 m2	1986-ról áth.
	75	36	--	1		24,30	13 db/944 m2	
B/ Korszerűsítések								
Komfortosítás	6	--	6	--		1,40		
Kiegészítő m.						0,40		
Bérbeszámítás						0,50		
C/ Műszaki tervezés és ellenőrzés						2,50		
D/ Bontások						0,30		
Felújítási alap összesen:						28,50	mill.Ft	

Nagykanizsa, 1988. február 5.

1987. évi felújítási címjegyzék módosítási javaslat

Megnevezés	Feluj. kerülő lak.sz. db	Komf. fok. növek. db	Lakás megsz. db	Kategória teljes felujit.	Feluj. ktg. eFt	Érintett közületek db	Megjegyzés
<b>A/ Felújítások</b>							
Lenin 8.IV.ü.	12	-	-	műemlék	13.809	5	1988.évi befejezés
Béke 1-3.I.ü.	/16/	-	3	elmoradt	6.755	4	1989.évi befejezés
Sneff t.5.II.ü.	24	-	-	időezerü	9.332	2	
Felújítás össz.	36		3		29.896	11	
B/ Komfortosítás		7			1.197		
C/ Kiegészítő munka					936		
D/ Bérbeszámítás					548		
E/ Műszaki terv. és all.					3.521		
F/ Bontások					-		
G/ Egyéb					56		
					6.260		
Felújítási alap felhasználás összesen:					36.156		

Nagykanizsa, 1988. február 5.

1988. évi kivitelezési címjegyzék

Megnevezés	Felúj. kerülő lak.sz. db	Komfort fok.növ. db	Kategória teljes felújítás	ÁFÁ-val növelt ktg. cFt	Érintett közületek db	Megjegyzés
<b>A/ Felújítások</b>						
Lenin ut 8.V.ü.	16	-	műemlék	20.000	4	1988.évi befejezés
Béke 1-3.II.ü.	/16/	-	elmaradt	16.000	4	1989.évi befejezés
Felújítás össz.	16			36.000	8	
<b>B/ Komfortosítás</b>						
		2		800		
<b>C/ Kiegészítő munka</b>						
				1.000		
<b>D/ Bérbeszámítás</b>						
		4		1.000		
<b>E/ Műszaki terv. és ell.</b>						
				3.400		
<b>F/ Bontások</b>						
				300		
<b>B-F összesen:</b>						
		6		6.500		
<b>Felújítási költségterv összesen:</b>						
				42.500		

Nagykanizsa, 1988. február 5.

1988. évben rendelkezésre álló lakóházjavítási alapok  
tervezett felhasználása

<u>1. Karbantartási alap</u>	Saját kiv. ezer Ft	Időgen kiv. ezer Ft	<u>Összesen</u> ezer Ft
a/ Hibaelhárítás	10.500	500	11.000
b/ Karbantartás	12.400	6.300	18.700
c/ Lebonyolítási díj			700
<u>Karbantart.alap felh.össz.</u>	<u>22.900</u>	<u>6.800</u>	<u>30.400</u>
<u>2. Felújítási alap</u>			
d/ Felújítások	35.000	1.000	36.000
e/ Komfortosítás	800	-	800
f/ Kiegészítő munka	900	100	1.000
g/ Bérbeszámítás	-	1.000	1.000
h/ Műszaki terv. és ell.	2.500	900	3.400
i/ Bontások	300	-	300
<u>Feluj.alap felh.össz.</u>	<u>39.500</u>	<u>3.000</u>	<u>42.500</u>
<u>3. Üzemeltetési keret</u>			<u>23.200</u>
<u>Mediegyzés</u>			
a/ A felújítási alap forrása			
- állami dotáció	33,2 mill.Ft		
- ÁFA kiegészítés	7,3 mill.Ft		
- megyei alapkieg.	2,0 mill.Ft		
<u>Felújítási alap</u>	<u>42,5 mill.Ft</u>		
b/ ÉVM fejlesztési támogatás			
- átmeneti lakás	6,5 mill.Ft		
<u>1988.évben felhasználh.</u>	<u>49,0 mill.Ft</u>		
c/ A lakóházjavítási alapok az ÁFA felhasználást is tartalmazzák.			

Nagykanizsa, 1988. február 5.

A felújításra ütemezett lakások adatai

1. Lenin ut 8.V.ütem

Épület törzesszáma: 22o51  
Lakásbérlemények száma: 48 Felújított lakás: 32  
Felújításra terv.lakás: 16 V.ü.  
Felújított, kialakított  
egyéb bérlemény: 9 db  
Nem lakás céljára  
szolg.bérlem.szám: 14 Felújításra, kialakításra  
terv.egyéb bérlemény: 4 V.ü.  
Magán üzlet kialakítás: 1 V.ü.  
Lakások alapterülete: 3o74 m2  
Közületek alapter.: 1242 m2  
Építési év: 180o.  
Bruttó értéke: /eFt/ 37.741  
Nettó értéke: /eFt/ 1.434  
Magán üzlet: 524 m2

A keleti oldalszárny átépítésével 8 lakás felújítása készül el. A zárt sorú beépítésű Lenin uti 8 lakásos főépület felújításával, a földszinti közületek új szolgáltatási funkciók szerinti kialakításával és a diszudvar kiépítésével befejeződik a VI. ötéves tervidőszakban megkezdett tömbfelújítás.

2. Béke ut 1-3.II.ütem

Épület törzesszáma: 21o51  
Lakásbérlemények száma: 23 Felújításra terv.lakásszám: 2o  
II.ütemben: 16  
Lakásmegszűnés: 3  
Nem lakásbérlemények  
száma: 11 Felújításra tervezett nem  
lakás o.szolg.bérlem.: 8  
II.ütemben: 4  
Bérlemény megszűnés: 3  
Lakások alapterülete: 1539 m2  
Közületek alapter.: 63o m2  
Építési év: 180o.  
Bruttó érték: /eFt/ 15.124  
Nettó érték: /eFt/ 0

Az épületnél a lakások alaprajzi korszerűsítésével fűdém-cserés teljes felújítás készül. A felújítással egyidőben a közületi bérlemények is felújításra kerülnek. Az épület homlokzata eredeti állapotának megfelelően - portálok átépítése, lábazat, stb. - kerül felújításra. A külső közművek átépítésével, a 3 db garázs és a 2 db udvari lakás és melléképületek megszüntetésével, a Deák téri kapualj kiépítésével az udvar is rendezésre kerül.

6. sz. előirányzat [4.]

J a v a s l a t

az 1988. évi ifjúságpolitikai- és sporttámogatás költségvetési előirányzatának felosztására

Látta: Zsoldos Ferenc  
tanácselnök-h.

Tisztelt Végrehajtó Bizottság!

Nagykanizsa város az ifjúságpolitikai és sportcélok megvalósítására éves költségvetésében anyagi támogatást biztosít.

1./ Az ifjúságpolitikai pénzeszköz felhasználásának célja a lakóterületi ifjúsági munka hatékonyságának növelése, a szabadidő eltöltés feltételeinek javítása.  
A Városi Tanács 1988. évi költségvetésében szereplő 215 eFt ifjúságpolitikai célkitűzéseket szolgáló támogatás felhasználási tervének egyeztetése a KISZ Városi Bizottságával megtörtént.

A rendelkezésre álló pénzeszközt a KISZ Városi Bizottsága, valamint az Ifjúsági és Sportosztály között a felhasználási jogcímek figyelembe vételével az alábbiak szerint javasoljuk felosztani:

a/ KISZ Városi Bizottsága részére

- Városi rendezvények, akciók /Tavaszi Történelmi évfordulók, Komplex Ifjúsági Nap akció/	35.000.- Ft
- Városi ifjúsági alapközösségek támogatása /Városi Diákakadémia, Értelmiségi Fiatalok Klubja, Diákújság, Diák- klub, VTV ifjúsági stábja/	40.000.- Ft
- Lakóterületi KISZ szervezetek mozgalmi munkájának támogatása	20.000.- Ft
- Városi uttörőcsapatok munkájának támogatása	45.000.- Ft

Összesen:

140.000.- Ft

b/ Ifjúsági és Sportosztály részére

- Ifjúságpolitikai rendezvények, akciók, programok szervezése	10.000.- Ft
- Diákmozgalom, diáksport támogatása	40.000.- Ft
- Uttörőtáborok programjának szervezése	5.000.- Ft
- Szabadidősport és turisztikai akciók	20.000.- Ft

Összesen: 75.000.- Ft

Ifjúságpolitikai pénzeszköz felosztása

KISZ Városi Bizottsága	140.000.- Ft
Ifjúsági és Sportosztály	75.000.- Ft

Összesen: 215.000.- Ft

2./ Nagykanizsa város sportegyesületeinek nyújtandó 1988. évi anyagi támogatás felosztásánál figyelembe vettük a központi sportpolitikai irányelveket, valamint a helyi adottságokat. A támogatás felosztásával az olimpiai sportágakon belül egyes kiemelt szakosztályok támogatását, a lakóterületi sport működését, és egyéb kiemelkedő rendezvényeink sikeres lebonyolítását kívánjuk elősegíteni. Ennek megvalósítása érdekében a Tanács 1988. évi költségvetésében biztosított 730 eFt sporttámogatás felosztását az alábbiak szerint javasoljuk:

a/ MÁV NTE kosárlabda, vívás szakosztályának támogatása	250.000.- Ft
b/ Olajbányász SE atlétika szakosztály támogatása	100.000.- Ft
c/ Vizmű SE uszás, vízilabda szakosztály támogatása	60.000.- Ft
d/ Kiskanizsai MSK Lakóterületi sport támogatása	50.000.- Ft
e/ Bajcsai SE Lakóterületi sport támogatása	30.000.- Ft
f/ Szakszövetségi munka támogatása /rendezvények, szabadidősport, diáksport/	140.000.- Ft

g/ Sportlétesítmények avatóünnepsé-  
gének szervezése

100.000.- Ft

Összesen:

730.000.- Ft

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

a/ A Végrehajtó Bizottság a tanácstól átruházott hatáskörében az 1988. évi költségvetésben jóváhagyott ifjúságpolitikai pénzeszköz felosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- KISZ Városi Bizottsága részére 140.000.- Ft
- Ifjúsági és Sportosztály részére 75.000.- Ft

Összesen:

215.000.- Ft

b/ A Végrehajtó Bizottság a tanácstól átruházott hatáskörében az 1988. évi költségvetésben engedélyezett sporttámogatás felosztása során

- a MÁV NTE támogatására 250.000.- Ft-ot,
- az Olajbányász támogatására 100.000.- Ft-ot,
- a Vizmű SE támogatására 60.000.- Ft-ot,
- a Kiskanizsai MSK támogatására 50.000.- Ft-ot,
- a Bajcsai SE támogatására 30.000.- Ft-ot,
- a szakszövetségi munka támogatására 140.000.- Ft-ot,
- a sportlétesítmények avató ünnepségének szervezésére 100.000.- Ft-ot

állapít meg.

A Végrehajtó Bizottság utasítja a pénzügyi osztály, valamint az ifjúsági és sportosztály vezetőjét, hogy a támogatások kiutalásáról gondoskodjanak és annak rendeltetésszerű felhasználása érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Határidő: 1988. március 1.

Feltevő: Bácsai Attiláné és  
Kápolnás Zoltán osztályvezetők

Nagykanizsa, 1988. február 16.

*Bácsai Attiláné*  
Bácsai Attiláné  
osztályvez.



*Kápolnás Zoltán*  
Kápolnás Zoltán  
osztályvezető